



**Обосновывающие материалы к схеме
теплоснабжения Всеволожского городского
поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
на период 2027-2036 гг.**

**Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции
и (или) модернизации тепловых сетей**



ЗАКАЗЧИК:

Заместитель главы администрации
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству

_____ А. В. Полухин

«__» _____ 2026 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор
ООО «Невская Энергетика»

_____ Е. А. Кикоть

«__» _____ 2026 г.

**Обосновывающие материалы к схеме
теплоснабжения Всеволожского городского
поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
на период 2027-2036 гг.**

**Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции
и (или) модернизации тепловых сетей**

Санкт-Петербург
2026 год



Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

Глава 1	«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;
Глава 2	«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;
Глава 3	«Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования»;
Глава 4	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;
Глава 5	«Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования»;
Глава 6	«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;
Глава 7	«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
Глава 8	«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;
Глава 9	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»;
Глава 10	«Перспективные топливные балансы»;
Глава 11	«Оценка надежности теплоснабжения»;
Глава 12	«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;
Глава 13	«Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования»;
Глава 14	«Ценовые (тарифные) последствия»;
Глава 15	«Реестр единых теплоснабжающих организаций»;
Глава 16	«Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»;
Глава 17	«Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»;
Глава 18	«Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения».

Оглавление

Состав документа	3
Определения	6
Перечень принятых обозначений.....	8
ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	9
8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	9
8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	12
8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	16
8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.....	16
8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, а также в целях резервирования систем теплоснабжения	18
8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.....	18
8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.....	20
8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	58

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующей редакции схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.....	59
8.10. Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения	59

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок
Тепловая мощность (далее - мощность)	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени
Тепловая нагрузка	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени
Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления
Теплопотребляющая установка	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Зона действия системы теплоснабжения	Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения
Зона действия источника тепловой энергии	Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения
Установленная	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по

Термины	Определения
мощность источника тепловой энергии	акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Теплосетевые объекты	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии
Расчетный элемент территориального деления	Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения

Перечень принятых обозначений

В настоящей работе применяется следующий список сокращений:

Сокращение	Пояснение
БМК	Блочно-модульная котельная
ВПУ	Водоподготовительная установка
ГВС	Горячее водоснабжение
ЕТО	Единая теплоснабжающая организация
ЗАТО	Закрытое территориальное образование
ИП	Инвестиционная программа
ИТП	Индивидуальный тепловой пункт
МК, КМ	Муниципальная котельная
МО	Муниципальное образование
МУП	Муниципальное унитарное предприятие
НВВ	Необходимая валовая выручка
НДС	Налог на добавленную стоимость
ННЗТ	Неснижаемый нормативный запас топлива
НС	Насосная станция
НТД	Нормативная техническая документация
НЭЗТ	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива
ОВ	Отопление и вентиляция
ОНЗТ	Общий нормативный запас топлива
ПИР	Проектные и изыскательские работы
ПНС	Повысительно-насосная станция
ПП РФ	Постановление Правительства Российской Федерации
ППУ	Пенополиуретан
СМР	Строительно-монтажные работы
СП	Сельское поселение
СЦТ	Система централизованного теплоснабжения
ТЭ	Тепловая энергия
ХВО	Химводоочистка
ХВП	Химводоподготовка
ЦТП	Центральный тепловой пункт
ЭМ	Электронная модель системы теплоснабжения

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей сформированы в соответствии с определенным приоритетным сценарием мастер-плана развития систем теплоснабжения Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2027-2036 гг.

Оценка величины необходимых капитальных затрат на реализацию запланированных мероприятий, выполнена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2026 Сборник № 13 «Наружные тепловые сети» (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 марта 2026 г. № 156/пр).

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Определение размера денежных средств, необходимых для строительства тепловых сетей на территориях субъектов Российской Федерации осуществляется с использованием поправочных коэффициентов и рассчитывается по формуле ниже.

$$C = [(НЦС_i \times M \times K_{пер.} \times K_{пер/зон} \times K_{рег}) + Z_p] \times И_{пр.} + НДС;$$

где: $НЦС_i$ – выбранный Показатель с учетом функционального назначения объектов и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2026, определенный при необходимости с учетом корректирующих коэффициентов;

M – мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству;

$K_{пер.}$ – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), учитывающий затраты на строительство объектов капитального строительства,

расположенных в областных центрах субъектов Российской Федерации (далее – центр ценовой зоны, 1 ценовая зона);

$K_{\text{пер/зон}}$ – коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием Показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъектов Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости строительных ресурсов, по видам объектов капитального строительства, как отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее Министерство), к величине индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта Российской Федерации и публикуемого министерством.

$K_{\text{рег}}$ – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району;

Z_p – дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным расчетам;

$I_{\text{пр}}$ – индекс дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных сетей водоснабжения и канализации при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Показатели НЦС предусматривают стоимость строительных ресурсов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, затраты на проведение строительного контроля, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Показателями НЦС не учтены и при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, проектные работы (проект организации дорожного движения, проект дендрологии, благоустройства и озеленения), санитарно-экологическое обследование грунтов, составление программы мониторинга деформационных процессов, переустройство сетей уличного освещения, контактной сети наземного транспорта и т.п.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос и демонтаж инженерных сетей, демонтаж гаражей, заборов, детских площадок, колодцев, камер, вынос трассы в натуру и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, в охранных зонах сетей, сооружений и коммуникаций, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой – отсутствуют.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Для подключения перспективных потребителей на территории Всеволожского городского поселения предусматриваются мероприятия по строительству новых тепловых сетей.

Перечень участков перспективного строительства, с указанием стоимости и периода реализации представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Всеволожского городского поселения

№ п/п	Наименование и адрес подключаемого объекта	Наименование участка	Диаметр трубопровода, м	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Теплоизоляционный материал	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
Котельная №3 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	ТУ на ТС Д/сад на 140 мест по ул. Победы, уч. 17	Празв. 1-ТУ на ТС Д/сад на 140 мест по	0,10	29,19	Надземная	ППУ	2026 год	2 056,88
2		Празв. 2-ТУ на ТС Д/сад на 140 мест по	0,05	25,99	Надземная	ППУ		1 788,65
Итого по котельной №3 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								3 845,53
Котельная №6 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	МОБУ «СОШ №2» ТУ на ТС Адм. здания МОУ «СОШ №2» ул. Межевая, д.10	Р-158-МОБУ "СОШ №2" ТУ на ТС Адм. зд	0,07	73,63	Подвальная	ППУ	2026 год	5 805,65
2		Р-68-МОБУ "СОШ №2" ТУ на ТС Адм. зд	0,05	72,97	Подвальная	ППУ		5 335,38
3	ТУ на ТС Д/сад по ул. Ленинградская, уч. 21	Празв. 3- ТУ на ТС Д/сад по ул. Ленингр	0,10	15,97	Канальная	ППУ	2026 год	1 259,22
4	МОУ «Лицей №1» ул. Менжевая, д.14	Стп-171-МОУ "Лицей №1" ул. Менжевая, д	0,082	84,22	Подвальная	ППУ	2026 год	6 640,66
5	ДДУ на 150 мест ул. 1-я линия, уч. 38	Празв. 4-ДДУ на 150 мест ул. 1-я линия	0,1	36,15	Канальная	ППУ	2026 год	2 850,39
6	ООО «Кураж». Здание автомойки, шоссе Дорога Жизни, уч. 11 д, 11г	УТ-1-8/7-ООО "Кураж". Здание автомойки	0,082	52,16	Бесканальная	ППУ	2026 год	1 161,15
7	УСД в ЛО. Здание суда на 4-й линии	Р-107-УСД в ЛО. Здание суда на 4-й л	0,15	40,19	Канальная	ППУ	2028 год	4 684,28
Итого по котельной №6 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								27 736,73
Котельная №12 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	ООО «СЗИ» Расширение и реконструкция ВОС ул. Дорожная, д.9	УТ-23ООО "СЗИ" Расширение и реконст	0,10	229,42	Канальная	ППУ	2026 год	18 089,53
2	ООО «Развитие-Д» ДОО на 100 мест в составе жилой застройки, ул. Шишканя	УТ-16-ООО "Развитие-Д" ДОО на 100 ме	0,08	48,87	Надземная	ППУ	2027 год	3 363,27
3	ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ» Центр по развитию предпринимательства и ДАУ СВО	УТ-7/1-ЦАФК ГАНПОУ ЛО "МЦ СиТИ"	0,065	38,6	Бесканальная	ППУ	2029 год	795,64
4	ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ» Центр по обучению ремонту обслуживанию ТСР	УТ-15/1-УТ-15/2	0,15	117,60	Бесканальная	ППУ	2029 год	4 147,29
		УТ-15/2-ЛОГАУ «Мультипротез»	0,15	28,85	Бесканальная	ППУ		1 017,43
		УТ-15-Стп	0,15	59,78	Надземная	ППУ		5 149,80
		Стп-УТ-15/1	0,15	17,82	Бесканальная	ППУ		628,44
Итого по котельной №12 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								33 191,40

Котельная ул. Шинников, д. 5к (ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»)								
1	Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО «Щеглова», уч. 4. Кадастровый номер земельного участка: 47:07:0957004:196 (корп.4.4.1,корп.4.3., корп.4.4.,корп.4.9)	г. Всеволожск, Шинников ул., д. 5к, уч. 47:07:0957004:248	0,1	60,00	Канальная	ППУ	2027 год	4 730,94
2			0,1	15,00	Бесканальная	ППУ		358,18
Итого по котельной ул. Шинников, д. 5к (ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»)								5 089,12

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В соответствии с определенным приоритетным сценарием мастер-плана развития систем теплоснабжения Всеволожского городского поселения предусматривается организация совместной работы двух источников теплоснабжения в общую тепловую сеть, а именно: котельной №6, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Всеволожские тепловые сети» и газотурбинной ТЭЦ г. Всеволожска, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности АО «ГТ Энерго».

Реализация данного сценария позволит обеспечить перспективную подключаемую нагрузку потребителей, а также повысить надежность теплоснабжения, путем резервирования источников теплоснабжения.

Состав необходимых мероприятий, с указанием стоимости их реализаций, представлен в Главе 5 Обосновывающих материалов к Схемы теплоснабжения Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2027-2036 гг.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных – отсутствуют.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, а также в целях резервирования систем теплоснабжения

Реализация приоритетного сценария мастер-плана развития систем теплоснабжения Всеволожского городского поселения, направленного на организацию совместной работы котельной №6 и газотурбинной ТЭЦ, позволит обеспечить резервирование системы теплоснабжения котельной №6.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Всеволожского городского поселения на период 2027-2036 гг. – не предусматриваются.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса

Значительная доля тепловых сетей от котельных, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Всеволжские тепловые сети» имеет высокий уровень физического износа и функционирует за пределами нормативного срока эксплуатации.

Перечень участков тепловых сетей нуждающихся в реконструкции в связи с истечением эксплуатационного ресурса представлен в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей на территории Всеволожского городского поселения, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
Котельная №1 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	Т/с от котельной до ж/д № 175 Октябрьский пр.	1977	сети ТС	80	244	надзем	2027-2036 гг.	16 792,27
2	Т/с от УТ-1 до ж/д № 162 Октябрьский пр.	1977	сети ТС	80	6	бесканал	2027-2036 гг.	267,14
Итого по котельной №1 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								17 059,41
Котельная №2 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	от котельной до УТ-11	1965	сети ТС	200	6	надзем	2027-2036 гг.	668,23
2	от УТ-11 до подъема	1965	сети ТС	150	12	бесканал	2027-2036 гг.	846,39
3	от ТК-6 до ТК-1	1965	сети ТС	150	146	канал	2027-2036 гг.	34 033,57
4	от ТК-2 до ТК-3	2010	сети ТС	150	94	канал	2036 год	21 912,03
5	от ТК-3 до канала перед ТК-4	2010	сети ТС	125	35	бесканал	2036 год	2 189,44
6	канал. перед ТК-4 до ТК-5	2010	сети ТС	125	108	канал	2036 год	25 175,52
7	от ТК-5 до стены ж/д № 2 ул. Лубянская	1965	сети ТС	125	48	канал	2027-2036 гг.	11 189,12
8	подвал жилого дома № 2 ул. Лубянская	1965	сети ТС	125	82	прочее	2027-2036 гг.	19 114,75
9	между жилыми домами № 2 и № 4 ул. Лубянская	1965	сети ТС	125	19	канал	2027-2036 гг.	4 429,03
10	подвал жилого дома № 4 ул. Лубянская	1965	сети ТС	125	46	прочее	2027-2036 гг.	10 722,91
11	от ТК-3 до стены жилого дома № 2 ул. Комсомола	1965	сети ТС	125	85	канал	2027-2036 гг.	19 814,07
12	подвал ж/д № 2 ул. Комсомола до ж/д № 1 ул. Лубянская	1965	сети ТС	125	128	прочее	2027-2036 гг.	29 837,65
13	от ТК-4 до стены ж/д № 5 ул. Комсомола	1965	сети ТС	50	25	канал	2027-2036 гг.	3 655,87
14	от ТК-1 до стены ж/д № 11 от ТК-2 до стены ж/д № 9 от ТК-3 до стены ж/д № 7 ул. Комсомола	1965	сети ТС	80	14	канал	2027-2036 гг.	2 207,77
15	от УТ-11 до врезки на теплицу	1996	сети ТС	150	27	надзем	2027-2036 гг.	2 325,94
		2010	сети ГВС	50	27	надзем	2036 год	1 858,16
16	от врезки на теплицу до ТК-7	1996	сети ТС	150	45	канал	2027-2036 гг.	10 489,80
		2010	сети ГВС	50	45	канал	2036 год	6 580,56
17	теплотрасса до теплицы	1965	сети ТС	50	25	надзем	2027-2036 гг.	1 720,52
18	от ТК-7 до школы	1996	сети ТС	100	25	канал	2027-2036 гг.	3 942,45
19	от ТК-7 до ТК-8	2010	сети ГВС	50	68	канал	2036 год	9 943,96
20		2010	сети ТС	125	14	канал	2036 год	3 263,49

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
	от ТК-8 до надземной т/т после перехода через ул. Грибоедова	2010	сети ТС	100	14	канал	2036 год	2 207,77
		2010	сети ГВС	50	29	канал	2036 год	4 240,81
21	от ул. Грибоедова до отпуска к УТ-9	1996	сети ТС	125	160	надзем	2027-2036 гг.	12 441,63
		1996	сети ТС	100	160	надзем	2027-2036 гг.	11 274,44
		2010	сети ГВС	50	320	надзем	2036 год	22 022,65
22	отпуска т/т от ул. Фонвизина к УТ-9	1996	сети ТС	125	4	канал	2027-2036	932,43
		1996	сети ТС	100	4	канал	2027-2036	630,79
		2010	сети ГВС	50	8	канал	2036 год	1 169,88
23	от УТ-9 до стены жилого дома № 14 ул. Фонвизина	1996	сети ТС	50	9	канал	2027-2036 гг.	1 316,11
		2010	сети ГВС	50	9	канал	2036 год	1 316,11
24	от мастерских до канальной прокладки	2010	сети ТС	80	52	надзем	2036 год	3 578,68
		2010	сети ГВС	50	42	надзем	2036 год	2 890,47
25	канальная прокладка до Детского Дома	1996	сети ТС	80	52	канал	2027-2036 гг.	8 200,29
		2010	сети ГВС	50	52	канал	2036 год	7 604,21
26	от К-10 до стены ж/д № 64 ул. Комсомола	1996	сети ТС	50	34	канал	2027-2036 гг.	4 971,98
26	от ТК-5 до I-K-H	1996	сети ТС	50	8	канал	2027-2036 гг.	1 169,88
Итого по котельной №2 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								311 889,36
Котельная №3 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	от котельной до ТК-1	2004	сети ТС	250	19	бесканал	2030 год	2 907,58
2	ЗТК-1 - ЗТК-13	2005	сети ТС	100	43	бесканал	2031 год	2 053,58
3	ЗТК-13 - ж/д №№ 2, 4 ул. Дружбы	2008	сети ТС	80	46	бесканал	2034 год	2 048,04
		2008	сети ТС	70	80	бесканал	2034 год	3 298,01
4	ЗТК-13 - ЗТК-14	1962	сети ТС	100	27	канал	2027-2036 гг.	4 257,84
5	ЗТК-14 - ж/д № 8 ул. Дружбы	1962	сети ТС	65	84	канал	2027-2036 гг.	13 246,62
6	ЗТК-1 - ТК-22	2005	сети ТС	125	28	канал	2031 год	6 526,99
7	ТК-22 - ж/д № 3 ул. Победы	1962	сети ТС	65	32	бесканал	2027-2036 гг.	1 319,20
8	ТК-22 - ТК-23	2006	сети ТС	125	33	канал	2032 год	7 692,52
10	ТК-23 - ТК-24	2006	сети ТС	125	33	канал	2032 год	7 692,52
11	ТК-24 - ТК-25	2006	сети ТС	125	82	канал	2032 год	19 114,75
12	ТК-25 - ж/д № 14 ул. Победы	2006	сети ТС	100	73	канал	2032 год	11 511,95

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
13	ТК-25 - ж/д № 9 ул. Победы	1962	сети ТС	100	12	канал	2027-2036 гг.	1 892,37
14	ЗТК-1 - ЗТК-15	1997	сети ТС	200	138	бесканал	2027-2036 гг.	15 728,48
15	ЗТК - 15 - ЗТК - 17	1997	сети ТС	200	80	бесканал	2027-2036 гг.	9 117,96
		1997	сети ТС	200	110	прочее	2027-2036 гг.	25 641,73
16	ЗТК-17 - ЗТК-17/1	2005	сети ТС	200	28	бесканал	2031 год	3 191,29
17	ЗТК-17/1 - ж/д № 3/1 ул. Обороны	2005	сети ТС	125	43	бесканал	2031 год	2 689,88
		1992	сети ТС	125	150	надзем	2027-2036 гг.	11 664,03
18	от ж/д № 3/1 ул. Обороны до ж/д № 3/2 ул. Обороны	1992	сети ТС	100	63	прочее	2027-2036 гг.	9 934,97
		1992	сети ТС	80	6	надзем	2027-2036 гг.	412,92
19	ЗТК-17/1 - ЗТК-20	2005	сети ТС	150	70	канал	2031 год	16 317,47
20	ЗТК-20 - ж/д № 2 ул. Связи	1997	сети ТС	80	34	бесканал	2027-2036 гг.	1 513,77
21	ЗТК-20 - ж/д № 2/1 ул. Первомайская	2007	сети ТС	125	132	бесканал	2033 год	8 257,31
22	от ж/д № 2/1 ул. Первомайская до ж/д № 2/2	1997	сети ТС	100	45	прочее	2027-2036 гг.	7 096,41
23	ЗТК-17/1 - СОШ № 3	1997	сети ТС	125	60	канал	2027-2036 гг.	13 986,40
24	ЗТК-17 - ТК-18	1997	сети ТС	150	55	канал	2027-2036 гг.	12 820,87
25	ТК-18 - ж/д № 6/1 ул. Верхняя	1997	сети ТС	100	42	канал	2027-2036 гг.	6 623,31
		2009	сети ТС	80	33	канал	2035 год	5 204,03
26	ЗТК-1 - ЗТК-1/1	2008	сети ТС	250	42	бесканал	2034 год	6 427,29
27	ЗТК-1/1 - ЗТК-2	2009	сети ТС	200	68	бесканал	2035 год	7 750,27
		2009	сети ТС	200	34	прочее	2035 год	7 925,63
28	ЗТК-32 - ж/д № 6 ул. Победы	1997	сети ТС	50	33	бесканал	2027-2036 гг.	1 238,85
29	ЗТК-32 - УТ-33	1997	сети ТС	80	35	бесканал	2027-2036 гг.	1 558,29
30	УТ-33 - ж/д № 8 ул. Победы	1997	сети ТС	50	33	бесканал	2027-2036 гг.	1 238,85
31	УТ-33 - ж/д № 10 ул. Победы	1997	сети ТС	50	67	бесканал	2027-2036 гг.	2 515,24
32	ЗТК-32 - ЗТК-11	1997	сети ТС	150	47	канал	2027-2036 гг.	10 956,01
33	ЗТК-11 - ж/д № 4 ул. Верхняя	1997	сети ТС	80	82	канал	2027-2036 гг.	12 931,23
34	ЗТК-2 - Д/С № 10	2006	сети ТС	80	13	бесканал	2032 год	578,80
35	ЗТК-2 - ТК-3	1997	сети ТС	200	112	бесканал	2027-2036 гг.	12 765,14
36	ТК-3 - ТК-10	1997	сети ТС	200	152	бесканал	2027-2036 гг.	17 324,12
37	ТК-10 - ЗУТ-12	1997	сети ТС	200	73	бесканал	2027-2036 гг.	8 320,14

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
		1997	сети ТС	200	52	надзем	2027-2036 гг.	5 791,33
38	ЗУТ-12 - ж/д № 19 ул. Боровая	1997	сети ТС	100	45	канал	2027-2036 гг.	7 096,41
39	ЗУТ- 12 - ТЦ	2007	сети ТС	125	50	бесканал	2033 год	3 127,77
		2007	сети ТС	125	88	надзем	2033 год	6 842,90
40	ЗУТ-12/1 - ж/д № 12 ул. Колхозная	2007	сети ТС	50	78	надзем	2033 год	5 368,02
		2007	сети ТС	50	64	бесканал	2033 год	2 402,61
41	ТК-3 - ТК-4	1997	сети ТС	150	333	канал	2027-2036 гг.	77 624,52
42	ТК-4 - ТК-5	2007	сети ТС	100	71	бесканал	2033 год	3 390,79
43	ТК-5 - ТК-6	1997	сети ТС	100	35	канал	2027-2036 гг.	5 519,43
44	ТК-6 - ж/д № 1 ул. Магистральная	1997	сети ТС	80	148	канал	2027-2036 гг.	23 339,29
45	ТК-7 - ж/д № 16 ул. Северная	2006	сети ТС	80	50	бесканал	2032 год	2 226,14
46	ТК-4 - ж/д № 7 по ул. Магистральная	1962	сети ТС	80	53	канал	2027-2036 гг.	8 357,99
47	вводы в ж/д № 4 ул. Магистральная	1997	сети ТС	50	20	бесканал	2027-2036 гг.	750,82
48	вводы в ж/дома №№ 2,3 ул. Магистральная	1997	сети ТС	80	47	бесканал	2027-2036 гг.	2 092,57
49	ввод в ж/д № 5 ул. Магистральная	1997	сети ТС	70	19	бесканал	2027-2036 гг.	783,28
50	ЗТК-11 - ж/д № 12 ул. Победы	1994	сети ТС	50	10	канал	2027-2036 гг.	1 462,35
51	ЗТК-15 - ж/д № 6 ул. Связи	1991	сети ТС	150	5	канал	2027-2036 гг.	1 165,53
52	ЗТК-14 - ж/д № 6 ул. Дружбы	1962	сети ТС	80	12	бесканал	2027-2036 гг.	534,27
53	ТК-27 - ж/д № 3 ул. Северная	1964	сети ТС	50	10	бесканал	2027-2036 гг.	375,41
54	ТК-28 - ж/д № 5 ул. Северная	1964	сети ТС	50	10	бесканал	2027-2036 гг.	375,41
55	ТК-29 - ж/д № 7 ул. Северная	1965	сети ТС	50	7	бесканал	2027-2036 гг.	262,79
56	ТК-10 - ж/д № 9 ул. Северная	1964	сети ТС	50	15	бесканал	2027-2036 гг.	563,11
57	ул. Колхозная, 3,9,14,14а,16,16а	1992	сети ТС	70	270,5	канал	2027-2036 гг.	42 657,28
58	ул. Боровая, 14, 16,18,20,22	1992	сети ТС	50	294,5	канал	2027-2036 гг.	43 066,14
59	от ЗТК-1/1 до ж/дома ул. Магистральная, 10	2006	сети ТС	100	114,1	канал	2032 год	17 993,33
Итого по котельной №3 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								588 462,11
Котельная №4 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	Т/с от котельной до здания МРЭО № 15	1996	сети ТС	65	40	бесканал	2027-2036 гг.	1 649,00
		1996	сети ГВС	50	40	бесканал	2027-2036 гг.	1 501,63
2	Т/с от котельной до жилого дома 50 по ул. Пермская	1996	сети ТС	65	40	бесканал	2027-2036 гг.	1 649,00

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
		1996	сети ГВС	50	40	бесканал	2027-2036 гг.	1 501,63
Итого по котельной №4 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								6 301,27
Котельная №6 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	Магистральные т/с от котельной до УТ-1	1991		600	35	надзем	2027-2036 гг.	10 159,57
2	Магистральные т/с от УТ-1 до УТ-2 Вокка	1991		600	173	бесканал	2027-2036 гг.	59 814,58
3	Магистральные т/с от УТ-2 до УТ-3 Вокка	2004		600	57	бесканал	2030 год	19 707,69
4	Магистральные т/с от УТ-13А до УТ-14 Межев.	2005		400	97	бесканал	2031 год	25 489,11
5	Магистральные т/с от УТ-14 до УТ-15 Межевая	2005		400	58	бесканал	2031 год	15 240,91
6	Магистральные т/с от УТ-15 до УТ-16 Межевая	2005		400	64	бесканал	2031 год	16 817,56
7	Магистральные т/с от УТ-16 до УТ-18 Межевая	2006		300	113	бесканал	2032 год	20 744,68
8	Магистральные т/с от УТ-18 до УТ-19 Межевая	2006		300	160	бесканал	2032 год	29 373,00
9	Магистральные т/с от УТ-19 до УТ-20 по Колтушскому шоссе	2004		200	12	бесканал	2030 год	1 367,69
10		2004		200	326	надзем	2030 год	36 307,16
11	Магистральные т/с от УТ-1 до УТ-1-1	1991		500	10	надзем	2027-2036 гг.	2 976,11
12	Магистральные т/с от УТ-1-1 до УТ-1-2 Лен	1991		500	49	надзем	2027-2036 гг.	14 582,95
13	Магистральные т/с от УТ-1-2 до УТ-1-3 Лен	1991		500	25	надзем	2027-2036 гг.	7 440,28
14	Магистральные т/с от УТ-1-3 до УТ-1-4 Лен	1991		500	70	надзем	2027-2036 гг.	20 832,78
15	Магистральные т/с от УТ-1-4 до УТ-1-6 Лен	1991		500	98	надзем	2027-2036 гг.	29 165,89
16	Магистральные т/с от УТ-1-7 до УТ-1-8 Алексан.	2005		400	286	бесканал	2031 год	75 153,47
17	Магистральные т/с от УТ-1-8 до УТ-1-8/7Б	2008		300	150,9	канал	2034 год	48 324,18
18	Магистральные т/с от УТ-1-7 до УТ-1-7/1	2003		250	29	канал	2029 год	7 377,16
19	Магистральные т/с от УТ-1-7/2 до УТ-1-7/3	1999		200	151	канал	2027-2036 гг.	35 199,11
20	Магистральные т/с от УТ-1-7/3 до УТ-1-7/4	1999		200	68	канал	2027-2036 гг.	15 851,25
21	Магистральные т/с от УТ-1-7/4 до УТ-1-7/6	1999		200	62	канал	2027-2036 гг.	14 452,61
22	Магистральные т/с от УТ-1-7/6 до стены ж/д № 34/82 ул.Ленинградская	2001		200	71	бесканал	2027 год	8 092,19
23	т/с по ж/д № 34/82 по ул.Ленинградской	1999		200	78	прочее	2027-2036 гг.	18 182,32
24	по подвалу ж/д № 80/2 по Колтушскому шоссе	1999		200	87,2	прочее	2027-2036 гг.	20 326,90
25	от ж/д № 80/2 до ж/д № 80/1 по Колтушскому шоссе	2006		200	36	бесканал	2032 год	4 103,08
26	по подвалу ж/д № 80/1 по Колтушскому шоссе	2006		200	33	прочее	2032 год	7 692,52

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
27	по подвалу ж/д № 80/1 по Колтушскому шоссе	2006		150	43	прочее	2032 год	10 023,59
28	от ж/д № 80/1 до ж/д № 78 по Колтушскому шоссе	2006		150	40	бесканал	2032 год	2 821,28
29	по подвалу Колтушское шоссе, 78	2006		80	27	прочее	2032 год	4 257,84
30	Магистральные т/с от УТ-1 до УТБ-1 4 Линия	1976		300	1170	прочее	2027-2036 гг.	374 680,54
31		2010		300	37	бесканал	2036 год	6 792,51
32	Магистральные т/с от НО-6 до УТ-Б-1/1 по Среднему пр.	1998		250	65	бесканал	2027-2036 гг.	9 947,00
33	Магистральные т/с от УТБ-1-3 до УТБ-2 по ул.Советской	2008		250	42	канал	2034 год	10 684,16
34	Магистральные т/с от УТБ-1-1 до УТБ-1-3 по Среднему проспекту	1998		250	78	надзем	2027-2036 гг.	10 703,18
35		1998		250	44	канал	2027-2036 гг.	11 192,93
36	Магистральные т/с от УТБ-2 до УТБ-3 по ул.Советской	2007		250	188	канал	2033 год	47 824,33
37	Магистральные т/с от УТБ-3 до УТБ-3/1 по ул.Советской	2001		250	60	бесканал	2027 год	9 181,85
38	Магистральные т/с от УТБ-3/1 до УТБ-4/1 по ул.Бибииковской	2008		250	227	бесканал	2034 год	34 737,98
39	Магистральные т/с от УТБ-4/1 до УТБ-5 по ул.Бибииковской	1990		250	95	надзем	2027-2036 гг.	13 035,93
40	Магистральные т/с от УТБ-5 до УТБ-6 по ул.Бибииковской	1990		250	154	надзем	2027-2036 гг.	21 131,93
41	Магистральные т/с от УТБ-6 до УТБ-7 по Христиновскому пр.	1990		250	155	надзем	2027-2036 гг.	21 269,15
42	Магистральные т/с от УТБ-7 до УТБ-8 по ул.Магистральной	2006		250	92	надзем	2032 год	12 624,27
43	Магистральные т/с от УТ-1-8 до УТ-1-8/0 по ул.Балашова	1993		300	105	канал	2027-2036 гг.	33 625,18
44	Магистральные т/с от УТ-1-8/0 до УТ-1-8/1 по ул.Балашова	1995		300	31	канал	2027-2036 гг.	9 927,43
45	Магистральные т/с от УТ-1-8/2 до УТ-1-8/5 по ул.Василеозерской	1999		200	89	канал	2027-2036 гг.	20 746,49
46	Магистральные т/с от УТ-1-8/5 до стены ж/д №1/1 по Василеозерской	1999		200	35	канал	2027-2036 гг.	8 158,73
47	Магистральные т/с от УТ-14 до УТ-14-1 ул. Межевая	2000		300	11	канал	2027-2036 гг.	3 522,64
48	Магистральные т/с от УТ-14-1 до ж/д №12/1 по ул.Вокка	1976		300	100	надзем	2027-2036 гг.	15 346,82
49	Внутриплощадочные сети от ввода в ж/д № 12/1 ул. Вокка до ИТП ул. Вокка, 12/1	1976		100	91	прочее	2027-2036 гг.	14 350,51
50	Внутриплощадочные т/с от ж/д №12/1 до ж/д №12/2 по ул.Вокка	1991		300	33	канал	2027-2036 гг.	10 567,91
51		1991		300	12	прочее	2027-2036 гг.	3 842,88
52	Внутриплощадочные сети от ввода в ж/д ул. Вокка, 12/2 до ИТП ул. Вокка, 12/2до ИТП ж/д № 12/2	1986		70	77	бесканал	2027-2036 гг.	3 174,33

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
53	Магистральные т/с от ж/д №12/2 до ж/д №14 по ул.Вокка	2008		200	30	канал	2034 год	6 993,20
54	Магистральные т/с от УТ-13А/1 до УТ-13-2 по ул.Плоткина	2010		200	175	бесканал	2036 год	19 945,54
55	Магистральные т/с от УТ-13А до УТ-13А/1 по ул.Межевой	2005		200	16	бесканал	2031 год	1 823,59
56	Магистральные т/с от УТ-13/2 до УТ-13/3 по ул.Преображенской	2010		200	762	бесканал	2036 год	86 848,56
57	Магистральные т/с от УТ-3 до УТ-3/2 ул. Вокка	2007		200	42	бесканал	2033 год	4 786,93
58	Магистральные т/с от УТ-3/2 до УТ-3/3 ул. Вокка	2007		200	60	бесканал	2033 год	6 838,47
59	Магистральные т/с от УТ-3/3 до УТ-3/6 ул. Вокка	2007		200	92	бесканал	2033 год	10 485,65
60	Магистральные т/с от ЗТК-14 до ЗТК-1 по ул. Победы	1992		150	70	канал	2027-2036 гг.	16 317,47
61	Магистральные т/с от ЗТК-1 до котельной № 3	2004		150	19	бесканал	2030 год	1 340,11
62	Магистральные т/с от ЗТК-1/1 до ЗТК-2	2009		100	34	бесканал	2035 год	1 623,76
63		2009		100	17	прочее	2035 год	2 680,86
64	Магистральные т/с от ЗТК-1/1 до ЗТК-2	2009		80	34	бесканал	2035 год	1 513,77
65		2009		80	17	прочее	2035 год	2 680,86
66	Магистральные т/с от ЗТК-1 до ЗТК-1/1	2008		125	21	бесканал	2034 год	1 313,66
67	Магистральные т/с от ЗТК-1 до ЗТК-1/1	2008		100	21	бесканал	2034 год	1 002,91
68	Магистральные т/с от ЗТК-1 до ЗТК-15	2008		150	144	бесканал	2034 год	10 156,62
69	Магистральные т/с от ЗТК-15 до ЗТК-17	2008		150	165	бесканал	2034 год	11 637,80
70	Магистральные т/с от УТБ-8/1 до ЗТК-31 по ул. Связи	1992		150	96	бесканал	2027-2036 гг.	6 771,08
71		2010		150	95	надзем	2036 год	8 183,85
72	Внутриплощадочные т/с от ЗТК-31 до ж/д № 3 ул. Связи	1992		100	29	канал	2027-2036 гг.	4 573,24
73		1992		100	42	прочее	2027-2036 гг.	6 623,31
74	Внутриплощадочные т/с от ЗТК-31 до стены ж/д № 3 по ул.Первомайской	1992		70	45	бесканал	2027-2036 гг.	1 855,13
75	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 3 по ул.Связи до стены ж/д № 1 по ул.Первомайской	1992		80	76	бесканал	2027-2036 гг.	3 383,73
76	Магистральные т/с от УТ-Б-1 до УТ-П-1 по 4-ой Линии	1986		250	1061	надзем	2027-2036 гг.	145 590,75
77	Магистральные т/с от УТ-П-1 до УТ-П-2 по 4-ой Линии	1986		250	230	канал	2027-2036 гг.	58 508,49
78	Магистральные т/с от УТ-П-2 до УТ-П-3 по ул. Приютинской	1986		200	135	канал	2027-2036 гг.	31 469,40
79	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-2 до Центра КПСС	1997		50	17	надзем	2027-2036 гг.	1 169,95
80	Внутриплощадочны т/с от УТ-1-3 до здания ОАО "Водотеплоснаб"	1996		50	22	надзем	2027-2036 гг.	1 514,06

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
81	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-4 до УТ-1-5	1989		200	55	надзем	2027-2036 гг.	6 125,44
82	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-5 до фабрики "Труд"	1999		100	24	бесканал	2027-2036 гг.	1 146,18
83	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-5 до УТ-2-5	1989		80	150	надзем	2027-2036 гг.	10 323,12
84	Внутриплощадочные т/с до ангара ОАО "ВТС"	1989		50	6	надзем	2027-2036 гг.	412,92
85	Внутриплощадочные т/с до АБК и гаража ОАО "ВТС"	1989		50	8	надзем	2027-2036 гг.	550,57
86	Внутриплощадочные т/с от УТ-2-5 до КБО	1989		80	40	надзем	2027-2036 гг.	2 752,83
87	Внутриплощадочные т/с от УТ-2-5 до ангара-склада ОАО "ВТС"	1989		50	50	надзем	2027-2036 гг.	3 441,04
88	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-6 до УТ-2-6 по пер.Олениных	2003		200	91	канал	2029 год	21 212,71
89	Внутриплощадочные т/с от УТ-2-6 до врезки на ж/д №2/2, 2/1 по пер.Олениных	1996		125	17	канал	2027-2036 гг.	3 962,81
90		1996		125	10	прочее	2027-2036 гг.	2 331,07
91		2004		100	50	бесканал	2030 год	2 387,88
92	Внутриплощадочные т/с по подвалу ж/д №13/2 по ул.Ленинградской до ИТП	1988		100	20	прочее	2027-2036 гг.	3 153,96
93	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д №13/2 до стены ж/д №13/1 по ул.Ленинградской	1988		80	106	прочее	2027-2036 гг.	16 715,98
94	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8 до ж/д №81/1 по ул.Александровской	1994		200	68	прочее	2027-2036 гг.	15 851,25
95	т/с по подвалу ж/д №81/1 по ул. Александровской	1994		200	30	прочее	2027-2036 гг.	6 993,20
96	Внутриплощадочные т/с от ж/д №81/1 до ИТП ж/д №81/2 ул.Александровская	1994		200	31	канал	2027-2036 гг.	7 226,31
97	т/с по подвалу ж/д №81/2 по ул. Александровской	1994		200	20	прочее	2027-2036 гг.	4 662,13
98	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д №81/2 до ж/д №81/3 по ул.Александровской	1994		200	47	канал	2027-2036 гг.	10 956,01
99	т/с по подвалу ж/д №81/3 по ул. Александровской	1994		80	29	прочее	2027-2036 гг.	4 573,24
100	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д №20/3 до ИТП ж/д №20/2 по ул.Ленинградской	1995		100	64	канал	2027-2036 гг.	10 092,67
101	т/с по подвалу ж/д №20/2 по ул. Ленинградской	1995		80	58	прочее	2027-2036 гг.	9 146,48
102	Внутриплощадочные т/с от стены ж/д №20/2 до стены ж/д №16/3 по ул.Ленинградской	1995		80	60	канал	2027-2036 гг.	9 461,87
103	т/с по подвалу ж/д №81/1 по ул. Александровской	2000		125	29	прочее	2027-2036 гг.	6 760,09
104	Внутриплощадочные т/с от ж/д №81/1 до ж/д №9/2 по ул.Героев	2000		100	22	канал	2027-2036 гг.	3 469,35
105	т/с по подвалу ж/д №9/2 по ул.Героев	2000		100	35	прочее	2027-2036 гг.	5 519,43

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
106	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 9/2 до ИТП ж/д № 9/1 по ул.Героев	2000		100	71	прочее	2027-2036 гг.	11 196,55
107	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 9/1 до ИТП ж/д №9 по ул.Героев	2000		80	32	прочее	2027-2036 гг.	5 046,33
108	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/0 до ИТП СОШ № 4 ул.Александровская	1996		125	94,3	канал	2027-2036 гг.	21 981,96
109	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/1 до УТ-1-8/4 по ул.Балашова	2006		200	92	канал	2032 год	21 445,81
110	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/4 до ИТП ж/д № 88/2 ул.Александровская	2007		100	29	канал	2033 год	4 573,24
111		1991		100	29	прочее	2027-2036 гг.	4 573,24
112		1991		80	105	прочее	2027-2036 гг.	16 558,28
113	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/4 до ж/д № 15 по ул.Героев	1994		150	43	канал	2027-2036 гг.	10 023,59
114	т/с по подвалу ж/д № 15 по ул.Героев до стены ж/д № 13/90 ул. Героев	1993		125	29	прочее	2027-2036 гг.	6 760,09
115	т/с по подвалу ж/д № 15 по ул. Героев до ИТП ж/д № 13/90	1993		100	70	прочее	2027-2036 гг.	11 038,85
116	т/с по подвалу ж/д №15 по ул.Героев до ИТП	1993		80	39	прочее	2027-2036 гг.	6 150,22
117	т/с по подвалу ж/д №15 по ул.Героев от ИТП до стены дома	1999		50	30	прочее	2027-2036 гг.	4 387,04
118	Внутриплощадочные т/с от стены ж/д № 15 ул. Героев до магазина ул. Героев, 17	1999		50	33	канал	2027-2036 гг.	4 825,75
119	Внутриплощадочн. т/с от УТ-1-8/6 до УТ-1-8/4А	2010		150	139	канал	2036 год	32 401,83
120	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/4А до ИТП ж/д №10/1 по ул. Василеозерской	1993		80	35	канал	2027-2036 гг.	5 519,43
121	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/4А до ИТП ж/д № 8/6 по ул. Василеозерской	1993		125	20	бесканал	2027-2036 гг.	1 251,11
122		1993		125	20	прочее	2027-2036 гг.	4 662,13
123	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/3 до ИТП ж/д №10/1 по ул. Балашова	1993		100	25	канал	2027-2036 гг.	3 942,45
124		1993		100	20	прочее	2027-2036 гг.	3 153,96
125	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 8/3 до ж/д № 5 по ул. Василеозерской	1994		150	38	канал	2027-2036 гг.	8 858,05
126	т/с по подвалу ж/д № 5 по ул. Василеозерской	1994		150	25	прочее	2027-2036 гг.	5 827,67
127	т/с от ж/д №5 до ж/д №7 по ул. Василеозерской	1994		125	45	прочее	2027-2036 гг.	10 489,80
128	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/2А до ж/д № 1/2 по ул. Василеозерской	1999		100	25	канал	2027-2036 гг.	3 942,45
129	т/с по подвалу ж/д № 1/2 по ул. Василеозерской	2000		80	21	прочее	2027-2036 гг.	3 311,66

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
130	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 1/2 по ул.Василеозерской до ж/д № 3/1 по ул. Балашова	2000		80	58	канал	2027-2036 гг.	9 146,48
131	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/5 до УТ-1-8/5А по ул. Василеозерской	1999		100	10	канал	2027-2036 гг.	1 576,98
132	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/5А до ж/д № 2 по ул. Василеозерской	1999		80	67	канал	2027-2036 гг.	10 565,76
133	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/5А до ж/д № 4 по ул. Василеозерской	2000		80	48	канал	2027-2036 гг.	7 569,50
134	Внутриплощад. т/с от ж/д № 1/1 по ул.Василеозерской до ж/д № 3/2 по ул. Балашова	1998		80	79	канал	2027-2036 гг.	12 458,13
135	т/с по подвалу ж/д № 1/1 ул. Василеозерская	1998		100	50	прочее	2027-2036 гг.	7 884,89
136	Внутриплощадочные т/с от стены ж/д № 1/1 по ул.Василеозерской до ж/д № 36 по ул.Ленинградской	1998		100	64	канал	2027-2036 гг.	10 092,67
137	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-7/2 до УТ-2-7/2 по ул. Ленинградской	1994		150	50	канал	2027-2036 гг.	11 655,33
138	Внутриплощадочные т/с от УТ-2-7/2 до ж/д № 26 по ул. Ленинградской	1994		100	28	канал	2027-2036 гг.	4 415,54
139	т/с от ИТП ж/д № 26 до стены ж/д № 26А ул. Ленинградская	1995		80	30	прочее	2027-2036 гг.	4 730,94
140	до ИТП ж/д № 24/84 ул. Александровская	1994		80	51	прочее	2027-2036 гг.	8 042,59
141	т/с от ИТП ж/д № 24/84 до стены ж/д № 24А ул. Ленинградская	1995		80	40	прочее	2027-2036 гг.	6 307,92
142	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-7/3 до ИТП ж/д № 30/1 по ул. Ленинградской	1996		100	15	канал	2027-2036 гг.	2 365,47
143	т/с по подвалу ж/д № 30/1 по ул. Ленинградской	1996		80	8	прочее	2027-2036 гг.	1 261,58
144	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 30/1 до ИТП ж/д № 30/2 по ул. Ленинградской	1996		80	85	прочее	2027-2036 гг.	13 404,32
145	т/с по подвалу ж/д № 30/2 по ул. Ленинградской	1996		80	70	прочее	2027-2036 гг.	11 038,85
146	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 30/2 до стены ж/д № 28 по ул. Ленинградской	1999		80	70	канал	2027-2036 гг.	11 038,85
147	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-7/6 до ИТП ж/д №32/1 ул. Ленинградская	1993		100	14	канал	2027-2036 гг.	2 207,77
148		1993		80	8	прочее	2027-2036 гг.	1 261,58
149	т/с от ИТП ж/д № 32/1 до ж/д № 32/2 ул. Ленинградская	2000		70	87	прочее	2027-2036 гг.	13 719,72
150	т/с к ИТП ж/д № 34/82 по ул. Ленинградской	1991		80	12	прочее	2027-2036 гг.	1 892,37
151	Внутриплощадочные т/с от УТ-3 до ИТП ж/д № 1 по ул. Вокка	2010		150	10	бесканал	2036 год	705,32
152		2010		150	4	прочее	2036 год	932,43
153		2010		125	12,5	прочее	2036 год	2 913,83

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
154		1991		80	31	прочее	2027-2036 гг.	4 888,63
155	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 1 ул. Вокка до УТ-3-1 по ул.Ленинградской	2010		125	102	бесканал	2036 год	6 380,65
156	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-1 до ж/д № 11 по ул.Ленинградской	2010		100	22	канал	2036 год	3 469,35
157		1991		100	33	прочее	2027-2036 гг.	5 204,03
158		1991		80	132	прочее	2027-2036 гг.	20 816,12
159	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-1 до ж/д № 11 по ул.Ленинградской	1992		80	226	канал	2027-2036 гг.	35 639,72
160	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-2 до ж/д № 9 по ул.Ленинградской	1991		80	34	канал	2027-2036 гг.	5 361,73
161	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-3 до ж/д № 9/8 по ул.Ленинградской	1991		80	14	канал	2027-2036 гг.	2 207,77
162		1991		80	14	прочее	2027-2036 гг.	2 207,77
163	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-7 до ж/д № 9 по ул.Межевой	1990		65	53	канал	2027-2036 гг.	8 357,99
164	по подвалу ж/д № 5 ул. Плоткина	1991		125	40	прочее	2027-2036 гг.	9 324,27
165		1991		100	84	прочее	2027-2036 гг.	13 246,62
166		1991		80	55	прочее	2027-2036 гг.	8 673,38
167	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-6 до ИТП ж/д № 3/2 по ул.Плоткина	2003		150	53	канал	2029 год	12 354,65
168	т/с по подвалу ж/д № 3/2 по ул. Плоткина	2003		125	35	прочее	2029 год	8 158,73
169	т/с от ИТП ж/д № 3/2 до ж/д № 3/1 по ул. Плоткина	2003		125	47	канал	2029 год	10 956,01
170		1992		125	29	прочее	2027-2036 гг.	6 760,09
171	Внутриплощадочные т/с от УТ-4 до стены д/сада № 1 по ул. Вокка	1975		100	52	канал	2027-2036 гг.	8 200,29
172	Внутриплощадочные т/с от УТ-6 до ИТП ж/д № 4 по ул. Вокка	2006		150	20	канал	2032 год	4 662,13
173	т/с по подвалу ж/д № 4 по ул. Вокка	2006		150	18	прочее	2032 год	4 195,92
174	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 4 ул. Вокка до УТ-6-1	2006		125	100	канал	2032 год	23 310,67
175	Внутриплощадочные т/с от УТ-6-1 до стены ж/д № 77/2 по ул.Александровской	2006		80	29	канал	2032 год	4 573,24
176		2006		80	52	прочее	2032 год	8 200,29
177	Внутриплощадочные т/с от УТ-6-1 до стены ж/д № 77/3 по ул.Александровской	2006		80	17	канал	2032 год	2 680,86
178		2006		80	60	прочее	2032 год	9 461,87

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
179	т/с по подвалу ж/д № 3 по ул. Вокка	1999		200	33	прочее	2027-2036 гг.	7 692,52
180	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 3 по ул.Вокка до УТ-7/1	1999		200	55	канал	2027-2036 гг.	12 820,87
181	т/с по подвалу ж/д № 12/75 по ул. Межевая	1999		200	14	прочее	2027-2036 гг.	3 263,49
182	Внутриплощадочные т/с от УТ-7/1 до УТ-7/2 по ул. Межевой	1986		80	171	бесканал	2027-2036 гг.	7 613,38
183	Внутриплощадочные т/с от УТ-7/2 до д/сада № 6 по ул.Межевой, 13	1968		80	12	канал	2027-2036 гг.	1 892,37
184	Внутриплощадочные т/с от УТ-7/1 до УТ-7/3 по ул. Межевой	2010		200	41	канал	2036 год	9 557,37
185	Внутриплощадочные т/с от УТ-7/3 до ж/д № 9/73 по ул. Плоткина	1997		150	31	бесканал	2027-2036 гг.	2 186,50
186		1997		125	125	прочее	2027-2036 гг.	29 138,33
187		1997		80	66	прочее	2027-2036 гг.	10 408,06
188	Внутриплощадочные т/с от УТ-7/3 до ИТП ж/д № 15 по ул.Межевой	2010		125	25	бесканал	2036 год	1 563,88
189	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 15 по ул.Межевой до ж/д № 7 по ул.Плоткина	2010		100	100	бесканал	2036 год	4 775,76
190	т/с по подвалу ж/д № 7 по ул. Плоткина	1983		100	92	прочее	2027-2036 гг.	14 508,21
191	т/с по подвалу ж/д № 7 по ул. Плоткина	1983		80	80	прочее	2027-2036 гг.	12 615,83
192	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 7 по ул.Плоткина до стены ж/д № 11 по ул.Межевой	1983		80	26	бесканал	2027-2036 гг.	1 157,59
193	Внутриплощадочные т/с от УТ-8 до УТ-8/0 по ул. Александровской	2004		100	98	канал	2030 год	15 454,39
194	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/0 до ж/д № 77/1 по ул. Александровской	2004		100	25	канал	2030 год	3 942,45
195	по подвалу ж/д № 77/1 ул. Александровская	1993		80	152	прочее	2027-2036 гг.	23 970,08
196	Внутриплощадочные т/с от УТ-8 до стены ж/д № 6/1 по ул. Вокка	2003		200	23	канал	2029 год	5 361,45
197		2003		200	27	бесканал	2029 год	3 077,31
198		1975		200	25	надзем	2027-2036 гг.	2 784,29
199	по подвалу ж/д № 6/1 ул. Вокка	2004		80	31	прочее	2030 год	4 888,63
200		1975		65	79	прочее	2027-2036 гг.	12 458,13
201	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/1 до УТ-8/3 по ул. Вокка	1975		200	33	надзем	2027-2036 гг.	3 675,26
202	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/3 до УТ-8/2 по ул. Вокка	1975		150	32	надзем	2027-2036 гг.	2 756,67

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
203	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/2 до ж/д № 6/2 по ул. Вокка	1975		80	28	надзем	2027-2036 гг.	1 926,98
204	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/2 до УТ-8/8 по ул. Вокка	1975		150	79	надзем	2027-2036 гг.	6 805,52
205	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/8 до ж/д № 6/2 по ул. Вокка	1975		80	8	надзем	2027-2036 гг.	550,57
206	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/8 до стены ж/д № 8 по ул. Вокка	2009		125	71	надзем	2035 год	5 520,97
207	транзитные т/с по подвалу ж/д № 8 по ул. Вокка	1975		100	18	прочее	2027-2036 гг.	2 838,56
208	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/3 до УТ-8/4 по ул.Александровской	1975		150	136	надзем	2027-2036 гг.	11 715,83
209	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/4 через ж/д № 82 по ул.Александровской	1975		150	12	прочее	2027-2036 гг.	2 797,28
210	т/с по подвалу ж/д № 82 ул. Александровская	1975		80	15	прочее	2027-2036 гг.	2 365,47
211	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 82 до УТ-8/5 по ул.Александровской	1975		150	46	надзем	2027-2036 гг.	3 962,71
212		2007		150	46	канал	2033 год	10 722,91
213	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/5 до стены ж/д № 15/2 по ул.Ленинградской	1975		80	17	надзем	2027-2036 гг.	1 169,95
214	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/5 до УТ-8/6 по ул.Ленинградской	1981		150	65	надзем	2027-2036 гг.	5 599,48
215	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/7 до стены ж/д № 19/3 по ул.Ленинградской	1978		100	61	канал	2027-2036 гг.	9 619,57
216	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/7 до д.№ 19А (ВНС) по ул.Ленинградской	1978		32	14	канал	2027-2036 гг.	2 047,29
217	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/4 до ИТП ж/д № 15/1 по ул.Ленинградской	1975		100	43	канал	2027-2036 гг.	6 781,01
218		2004		100	43	прочее	2030 год	6 781,01
219	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 15/1 до стены ж/д № 17 по ул.Ленинградской	1975		70	80	канал	2027-2036 гг.	12 615,83
220	Внутриплощадочные т/с от УТ-11/1 до стены ж/д № 19 по ул.Межевой	2006		80	30	бесканал	2032 год	1 335,68
221		1979		80	30	прочее	2027-2036 гг.	4 730,94
222	Внутриплощадочные т/с от УТ-11/1 до ИТП ж/д № 76 по ул.Александровской	1986		80	32	бесканал	2027-2036 гг.	1 424,73
223	Внутриплощадочные т/с от УТ-12/1 до стены ж/д № 15 по ул.Плоткина	1977		100	160	канал	2027-2036 гг.	25 231,66
224	Внутриплощадочные т/с от УТ-12/1 до ж/д № 13/2 по ул.Плоткина	1977		100	70	канал	2027-2036 гг.	11 038,85

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
225	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 13/2 до стены ж/д № 13/1 по ул.Плоткина	1976		80	101	канал	2027-2036 гг.	15 927,49
226	Внутриплощадочные т/с от УТ-13А до УТ-13А/1 по ул. Межевой	2005		250	16	бесканал	2031 год	2 448,49
227	Внутриплощадочные т/с от УТ-13А/1 до стены ж/д № 23 по ул.Межевой	2005		80	50	бесканал	2031 год	2 226,14
228	Внутриплощадочные т/с от УТ-13А/1 до стены ж/д № 25 по ул.Межевой	2005		70	75	бесканал	2031 год	3 091,88
229	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 12/2 по ул. Вокка до ИТП ж/д № 23 по ул.Ленинград.	1986		150	118	прочее	2027-2036 гг.	27 506,59
230	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 23 до ж/д № 21 по ул.Ленинградской	1986		125	17	прочее	2027-2036 гг.	3 962,81
231		2006		125	54	бесканал	2032 год	3 377,99
232	т/с по подвалу ж/д № 21/1 по ул.Ленинград.	1986		100	55	прочее	2027-2036 гг.	8 673,38
233	т/с по подвалу ж/д № 21/1 по ул.Ленинград.	1986		80	60	прочее	2027-2036 гг.	9 461,87
234	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 14 до стены ж/д № 21/3 по ул.Ленинградской	2006		150	40	канал	2032 год	9 324,27
235		1989		150	108	прочее	2027-2036 гг.	25 175,52
236	т/с от ИТП ж/д № 21/3 до стены ж/д № 21/2 по ул.Ленинградской	1989		125	69	прочее	2027-2036 гг.	16 084,36
237	Внутриплощадочные т/с от стены ж/д № 21/3 по ул.Ленинградской до УТ-14/2	1998		100	94	канал	2027-2036 гг.	14 823,60
238	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/2 до УТ-14/3	1998		80	28	канал	2027-2036 гг.	4 415,54
239	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/3 до ж/д № 92 по Колтушскому шоссе	1998		70	91	канал	2027-2036 гг.	14 350,51
240	Внутриплощадочные т/с до УТ-14/6 по Колтушскому шоссе	1998		50	38	канал	2027-2036 гг.	5 556,92
241	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/6 до ж/д № 94 по Колтушскому шоссе	1998		50	47	канал	2027-2036 гг.	6 873,03
242	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/2 до УТ-14/4 по Колтушскому шоссе	1998		70	14	канал	2027-2036 гг.	2 207,77
243	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/4 до УТ-14/5 по Колтушскому шоссе	1998		70	41	надзем	2027-2036 гг.	2 821,65
244	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/5 до стены ж/д № 84 по Колтушскому ш.	1998		50	43	надзем	2027-2036 гг.	2 959,29
245	Внутриплощадочные т/с от УТ-16 до ЦТП по ул.Межевой	2007		150	92	бесканал	2033 год	6 488,95
246	Внутриплощадочные т/с от ЦТП до стены ж/д № 18 по ул.Межевой	2004		70	25	бесканал	2030 год	1 030,63
247		2004		80	25	бесканал	2030 год	1 113,07

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
248	Внутриплощадочные т/с от УТ-16 до стены ж/д № 19 по ул.Плоткина	2005		150	33	бесканал	2031 год	2 327,56
249	т/с по подвалу ж/д №19 по ул.Плоткина	1979		150	83	прочее	2027-2036 гг.	19 347,85
250		1979		125	30	прочее	2027-2036 гг.	6 993,20
251		1979		100	55	прочее	2027-2036 гг.	8 673,38
252	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 19 до стены ж/д № 17 по ул.Плоткина	1979		80	122	прочее	2027-2036 гг.	19 239,14
253	Внутриплощадочные т/с от УТ-18/2 до стены ДК	1997		50	22	канал	2027-2036 гг.	3 217,16
254	Внутриплощадочные т/с от УТ-19 до УТ-19А по Колтушскому шоссе	1989		150	30	надзем	2027-2036 гг.	2 584,37
255	Внутриплощадочные т/с от УТ-19А до УТ-19/1 по Колтушскому шоссе	2001		100	59	бесканал	2027 год	2 817,70
256	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/1 до УТ-19/5 по ул.Павловской	2001		50	20	бесканал	2027 год	750,82
257	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/5 до стены ж/д №75 по ул.Павловской	2001		50	27	бесканал	2027 год	1 013,60
258	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/5 до стены ж/д №73 по ул.Павловской	2001		50	19	бесканал	2027 год	713,28
259	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/1 до врезки на ж/д №95 по Колтушскому шоссе	2001		100	22	бесканал	2027 год	1 050,67
260	т/с к ж/д № 95 по Колтушскому шоссе	2001		50	32	бесканал	2027 год	1 201,31
261	Внутриплощадочные т/с от врезки на ж/д № 95 до врезки на ж/д № 93 по Колтушскому шоссе	2001		100	12	бесканал	2027 год	573,09
262	т/с к ж/д № 93 по Колтушскому шоссе	2001		50	9	бесканал	2027 год	337,87
263	Внутриплощадочные т/с от врезки на ж/д № 93 до УТ-19/2 по Колтушскому шоссе	2001		100	62	бесканал	2027 год	2 960,97
264	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/2 до стены ж/д № 91 по Колтушскому шоссе	2001		50	11	бесканал	2027 год	412,95
265	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/2 до врезки на ж/д № 77 ул. Павловской	2001		100	39	бесканал	2027 год	1 862,55
266	т/с к ж/д № 77 по Колтушскому шоссе	2001		50	35	бесканал	2027 год	1 313,93
267	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/3 до стены ж/д № 89 по Колтушскому ш.	2001		100	10	бесканал	2027 год	477,58
268	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/3 до стены ж/д № 87 по Колтушскому ш.	2001		50	18	бесканал	2027 год	675,73
269	Внутриплощадочные т/с до стены ж/д № 97 по Колтушскому шоссе	2001		50	12,5	надзем	2027 год	860,26
270	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/6 до стены здания "Велком" по Колтуш. ш	2003		50	12	бесканал	2029 год	450,49

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
271		2003		50	32	надзем	2029 год	2 202,27
272	т/с до стены ж/д № 101 по Колтушскому шоссе	1990		50	6	надзем	2027-2036 гг.	412,92
273	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/7 до УТ у ж/д № 103 по Колтушскому шоссе	1990		80	58	надзем	2027-2036 гг.	3 991,61
274	т/с к дому № 103 по Колтушскому шоссе	1990		50	17	надзем	2027-2036 гг.	1 169,95
275	Внутриплощадочные т/с от УТ у ж/д № 103 до УТ-19/8 по ул.Павловской	1990		50	54	надзем	2027-2036 гг.	3 716,32
276	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/8 до УТ-19/9 по ул.Павловской	1990		50	66	бесканал	2027-2036 гг.	2 477,69
277	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/9 до стены ж/д № 78 по ул.Павловской	1990		40	10	надзем	2027-2036 гг.	688,21
278	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/9 до стены ж/д № 84 по ул.Павловской	2002		40	29	бесканал	2028 год	1 088,68
279	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/10 до стены ж/д № 105 по Колтушскому ш.	1990		40	10	надзем	2027-2036 гг.	688,21
280	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/11 до дома № 109 по Колтушскому шоссе	1990		50	35	надзем	2027-2036 гг.	2 408,73
281	Внутриплощадочные т/с от у дома № 109 до дома № 107 по Колтушскому шоссе	1991		40	40	бесканал	2027-2036 гг.	1 501,63
282	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/12 до врезки к дому № 111 по Колтушскому шоссе	1978		80	40	надзем	2027-2036 гг.	2 752,83
283	т/с до стены ж/д № 111 по Колтушскому шоссе	1978		50	4	надзем	2027-2036 гг.	275,28
284	т/с до стены ж/д № 115 по Колтушскому шоссе	1978		50	2	надзем	2027-2036 гг.	137,64
285	Внутриплощадочные т/с от УТ-20 до стены ДМШ по Колтушскому шоссе	1987		80	215	надзем	2027-2036 гг.	14 796,47
286	Внутриплощадочные т/с от УТ-21 до врезки к д. № 17 по ул.Вахрушева	1989		50	40	надзем	2027-2036 гг.	2 752,83
287	Внутриплощадочные т/с от врезки к д. № 17 до УТ-21/3 по ул.Вахрушева	1989		50	22	надзем	2027-2036 гг.	1 514,06
288	Внутриплощадочные т/с от УТ-21/3 до УТ-21/4 по ул.Вахрушева	1988		32	58	надзем	2027-2036 гг.	3 991,61
289	Внутриплощадочные т/с от УТ-21/4 до УТ-21/5 по ул.Вахрушева	1988		32	93	надзем	2027-2036 гг.	6 400,33
290	Внутриплощадочные т/с от УТ-21/5 до стены ж/д № 15 по Всеволожск.пр.	1988		32	25	надзем	2027-2036 гг.	1 720,52
291	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/1 до УТ-22/2 по ул.Вахрушева	1998		150	22	надзем	2027-2036 гг.	1 895,21
292	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/2 до УТ-22/3 по ул.Вахрушева	1998		100	69	канал	2027-2036 гг.	10 881,15

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
293	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/3 до дома № 6 по ул.Вахрушева	1998		100	5	канал	2027-2036 гг.	788,49
294	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/1 до Пож.части № 15 по ул.Вахрушева	1998		50	50	надзем	2027-2036 гг.	3 441,04
295	Внутриплощадочные т/с от УТ-21/2 до УТ-22/4 по ул.Вахрушева (нар суд)	2004		70	38	бесканал	2030 год	1 566,55
296	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/4 до дома 2/10 (СУ-325) по ул.Вахрушева	2004		70	19	бесканал	2030 год	783,28
297	т/с к дому № 4 по ул. Коралловской	2004		32	30	бесканал	2030 год	1 126,22
298	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/4 до Управления судебного департамента, ул. Вахрушева, 8	2004		50	28	бесканал	2030 год	1 051,14
299	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/2 до УТ-22/6 по ул.Вахрушева	1998		125	25	надзем	2027-2036 гг.	1 944,00
300	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/6 до д. № 89А по Октябрьскому	2004		50	70	надзем	2030 год	4 817,46
301		2004		125	75,5	надзем	2030 год	5 870,89
302	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/7 до УТ-22/8 по ул.Вахрушева	2006		125	90	надзем	2032 год	6 998,42
303	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/8 до УТ-22/9 по ул.Вахрушева	2006		125	57	бесканал	2032 год	3 565,66
304	Внутриплощадочные т/с до стен здания Администрации	2006		80	51	бесканал	2032 год	2 270,66
305		2006		100	43	бесканал	2032 год	2 053,58
306	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/9 до здания Налоговой инспекции	2006		100	8	бесканал	2032 год	382,06
307	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/9 до здания Архитектуры	2005		80	44	канал	2031 год	6 938,71
308	Внутриплощадочные т/с до гаражей	1989		50	10	надзем	2027-2036 гг.	688,21
309	Внутриплощадочные т/с до Паспортно-визовой службы	1989		50	22	надзем	2027-2036 гг.	1 514,06
310	Внутриплощадочные т/с от УТ-24 до стены здания Вневедомственной охраны	2002		80	26	бесканал	2028 год	1 157,59
311	Внутриплощадочные т/с от УТ-25 до УТ-25/1 по Октябрьскому пр.	2005		50	85	бесканал	2031 год	3 190,97
312	Внутриплощадочные т/с от УТ-25/1 до дома № 86 по Октябрьскому пр.	1983		50	6	бесканал	2027-2036 гг.	225,24
313	Внутриплощадочные т/с от УТ-25/1 до дома № 27 по Всеволожск. пр.	1983		50	60	бесканал	2027-2036 гг.	2 252,45
314	Внутриплощадочные т/с от УТ-25 до УТ-25/2 по Октябрьскому пр.	2005		150	43	бесканал	2031 год	3 032,88
315	Внутриплощадочные т/с от УТ-25/2 до здания Медицинского центра	2005		80	15	надзем	2031 год	1 032,31

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
316	Внутриплощадочные т/с от УТ-25/2 до гаражей по Октябрьскому пр.	2005		100	28	надзем	2031 год	1 973,03
317		2005		100	10	надзем	2031 год	704,65
318	Внутриплощадочные т/с до стены АБК РУС	1992		100	22	бесканал	2027-2036 гг.	1 050,67
319	Внутриплощадочные т/с от гаражей до УТ-25/3 (КУУТЭ ПО)	2005		100	41	надзем	2031 год	2 889,07
320	Внутриплощадочные т/с от УТ-19А до дома № 71 по ул. Павловской	2001		50	22	бесканал	2027 год	825,90
321	Внутриплощадочные т/с от ТК-13А/7 до ж/д. № 103 по ул. Чернышевской	1983		50	25	надзем	2027-2036 гг.	1 720,52
322	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/3 до ограждения Центра Занятости ул.Александрв. № 28,28Б	1990		70	181	надзем	2027-2036 гг.	12 456,56
323		1990		50	291	бесканал	2027-2036 гг.	10 924,38
324	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/4 до дома № 52 по Всеволожскому пр.	1986		100	48	бесканал	2027-2036 гг.	2 292,36
325	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/4 до УТ-13/5 по Всеволожскому пр.	1996		125	60	канал	2027-2036 гг.	13 986,40
326		1996		125	148	прочее	2027-2036 гг.	34 499,79
327	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/5 до ТК-13/12 по Всеволожскому пр.	1993		100	156	канал	2027-2036 гг.	24 600,87
328	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/3 до ТК-13/8 по ул.Преображенского	1991		100	252	бесканал	2027-2036 гг.	12 034,91
329	Внутриплощадочные т/с от НО.2 до ТК-13/8А по ул.Константиновской	1991		100	150	бесканал	2027-2036 гг.	7 163,64
330	Внутриплощадочные т/с от Узла учета ЦРБ до УТ-1-9 по Дороге Жизни	1990		300	27	надзем	2027-2036 гг.	4 143,64
331	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-9 до Станции скорой помощи	1977		100	70	надзем	2027-2036 гг.	4 932,57
332	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-9 до УТ-1-10 по Дороге Жизни	1977		300	100	бесканал	2027-2036 гг.	18 358,12
333	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-10 до УТ-1-11 по Дороге Жизни	1977		300	33	бесканал	2027-2036 гг.	6 058,18
334	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-11 до УТ-1-12 по Дороге Жизни	1977		300	10	бесканал	2027-2036 гг.	1 835,81
335	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-12 до поликлиники ЦРБ	1984		125	65	бесканал	2027-2036 гг.	4 066,10
336	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-15 до УТ-1-16 на территории ЦРБ	1979		100	8	бесканал	2027-2036 гг.	382,06
337	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-17 до здания Судмедэкспертизы ЦРБ	2004		50	21	бесканал	2030 год	788,36
338	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-16 до УТ-1-17 на территории ЦРБ	2004		80	28	бесканал	2030 год	1 246,64

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
339	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-17 до УТ-1-18 на территории ЦРБ	2004		80	33	бесканал	2030 год	1 469,25
340	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-18 до ОПН ЦРБ	2004		50	7	бесканал	2030 год	262,79
341	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-18 до стены Главного корпуса ЦРБ	2004		80	82	бесканал	2030 год	3 650,86
342	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-16 до УТ-1-19 на территории ЦРБ	2004		80	30	бесканал	2030 год	1 335,68
343	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-19 до Администр. корпуса ЦРБ	2004		50	58	бесканал	2030 год	2 177,37
344	Внутриплощадочные т/с к зданию Бухгалтерии ЦРБ	2004		50	12	бесканал	2030 год	450,49
345	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-19 до стены Инфекцион. корпуса ЦРБ	2004		50	60	бесканал	2030 год	2 252,45
346	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-15 до УТ-1-20 на территории ЦРБ	1979		125	15	надзем	2027-2036 гг.	1 166,40
347	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-20 до старого здания Морга ЦРБ	1979		50	19	бесканал	2027-2036 гг.	713,28
348		1979		50	23	прочее	2027-2036 гг.	3 363,40
349	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-20 до УТ-1-21 на территории ЦРБ	1979		150	81	надзем	2027-2036 гг.	6 977,81
350	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-21 до ТП Мастерских ЦРБ	1979		50	6	бесканал	2027-2036 гг.	225,24
351	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-21 до УТ-1-22 ЦРБ	1979		150	34	бесканал	2027-2036 гг.	2 398,09
352	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-23 до Роддома	1979		100	32,5	надзем	2027-2036 гг.	2 290,12
353	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-0 до УТ-Б-0/1 по ул. Ленинградской	2003		150	76	бесканал	2029 год	5 360,44
354	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-0/1 до ж/д № 7 по ул. Ленинградской	1988		70	105	бесканал	2027-2036 гг.	4 328,64
355	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-0/1 до ж/д № 5 по ул.Ленинградской	2003		100	13	бесканал	2029 год	620,85
356	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-0/1 до УТ-Б-0/2 по ул.Ленинградской	1988		150	16	бесканал	2027-2036 гг.	1 128,51
357	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-0/2 до ж/д № 3 по ул.Ленинградской	2009		70	35	бесканал	2035 год	1 442,88
358	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-1 до УТ-П-6 по ул.Приютинской	1979		125	156	бесканал	2027-2036 гг.	9 758,64
359		1979		70	268	надзем	2027-2036 гг.	18 443,97
360	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-6 до УТ-П-6/1 по ул.Приютинской	2001		70	20	канал	2027 год	3 153,96
361	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-5 до Дома ребенка ул.Приютинская	2010		80	290	бесканал	2036 год	12 911,59

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
362	т/с по подвалу ул. Приютинская, 13 от УТ-П-3 до стены здания	2001		150	38	прочее	2027 год	8 858,05
363	Внутриплощадочные т/с от стены здания ул. Приютинская, 13 до УТ-П-4	2001		150	34	бесканал	2027 год	2 398,09
364	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-4 до УТ-П-5 по ул. Приютинской	1978		150	35	надзем	2027-2036 гг.	3 015,10
365	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-5 до ИТП ж/д №15 по ул. Приютинской	2004		150	33	надзем	2030 год	2 842,81
366		2004		150	25	прочее	2030 год	5 827,67
367	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 15 до ж/д № 17 по ул. Приютинской	1986		100	50	прочее	2027-2036 гг.	7 884,89
368	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-1/1 до ИТП ДДТ по 1-й линии, д.38	2004		70	50	канал	2030 год	7 884,89
369		2004		70	6	прочее	2030 год	946,19
370	Внутриплощ. т/с до зоопарка ДДТ по 1-й линии, д.38А	1980		50	40	бесканал	2027-2036 гг.	1 501,63
371	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-2/2 до ж/д № 32 по ул. Советской	2004		80	41	канал	2030 год	6 465,61
372	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-5 до УТ-Б-5/1 по ул. Почтовой	1991		70	150	надзем	2027-2036 гг.	10 323,12
373	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-6 до Бани № 2 по ул. Почтовой	1991		80	29	бесканал	2027-2036 гг.	1 291,16
374	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-8/1 до стены дет.сада № 10, ул. Южная, 16	1991		50	42	канал	2027-2036 гг.	6 141,86
375		1991		50	106	надзем	2027-2036 гг.	7 295,00
376	Внутриплощадочные сети ГВС от ЗТК-15 до ж/д № 6 по ул. Связи мкр. Бернгар.	1991		80	5	канал	2027-2036 гг.	788,49
377	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-17 до ЗТК-17/1 мкр. Бернгардовка	2005		125	28	бесканал	2031 год	1 751,55
378	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-17/1 до ЗТК-20 мкр. Бернгардовка (Связи, 2)	2005		80	35	канал	2031 год	5 519,43
379		2005		70	35	канал	2031 год	5 519,43
380	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-20 до ж/д № 2 по ул. Связи мкр. Бернгар.	2008		50	34	бесканал	2034 год	1 276,39
381	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-20 до ЗТК-21 по ул. Первомайской мкр. Бернгардовка	2007		70	62	бесканал	2033 год	2 555,96
382		2007		50	62	бесканал	2033 год	2 327,53
383	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-21 до ж/д № 2/1 ул. Первомайская мкр. Бернгардовка	2007		70	4	бесканал	2033 год	164,90
384		2007		50	4	бесканал	2033 год	150,16

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
385	Внутриплощадочные сети ГВС от ЗТК-17/1 до ИТП СОШ № 3 мкр.Бернгардовка.	1997		80	50	канал	2027-2036 гг.	7 884,89
386		1997		50	50	канал	2027-2036 гг.	7 311,74
387	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-17/1 до ЗТК-17/2 по ул.Обороны мкр.Бернгардовка	2005		80	21	бесканал	2031 год	934,98
388		2005		70	21	бесканал	2031 год	865,73
389		2005		80	55	надзем	2031 год	3 785,14
390		2005		70	55	надзем	2031 год	3 785,14
391	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-17/2 до ж/д № 3/1 по ул.Обороны мкр.Бернг.	1992		80	20	надзем	2027-2036 гг.	1 376,42
392		1992		40	20	надзем	2027-2036 гг.	1 376,42
393		1992		80	31	прочее	2027-2036 гг.	4 888,63
394		1992		40	31	прочее	2027-2036 гг.	4 533,28
395	Внутриплощад. сети ГВС от ж/д № 3/1 до ИТП ж/д № 3/2 по ул.Обороны мкр.Бернгардовка	1992		70	53	бесканал	2027-2036 гг.	2 184,93
396		1992		40	53	бесканал	2027-2036 гг.	1 989,66
397	Внутриплощ. сети ГВС ЗТК-32 - ЗТК-11 по ул. Победы	2003		70	47	канал	2029 год	7 411,80
398	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-11 до ж/д № 4 по ул.Верхней мкр.Бернгардовка	2001		70	82	канал	2027 год	12 931,23
399	Внутриплощад. сети ГВС от ж/д №4 до ж/д № 6/1 по ул.Верхней мкр.Бернгардовка	1994		70	50	бесканал	2027-2036 гг.	2 061,26
400	по подвалам ж/д № 4 и № 6/1 ул. Верхняя	1994		70	65	прочее	2027-2036 гг.	10 250,36
401	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-11 до ЗУТ-12 по ул.Боровой мкр.Бернгардовка	2003		50	137	бесканал	2029 год	5 143,09
402		2003		50	57	надзем	2029 год	3 922,79
403	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-11 до ж/д № 12 по ул.Победы мкр.Бернгардовка	1994		50	10	канал	2027-2036 гг.	1 462,35
404	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-12 до ж/д № 19 по ул.Боровой мкр.Бернгардовка	1993		70	23	канал	2027-2036 гг.	3 627,05
405		1989		50	63	канал	2027-2036 гг.	9 212,79
406	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-2 до дет.сада № 10 по ул. Победы, мкр.Бернгардовка	2006		50	63	бесканал	2032 год	2 365,07
407	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-12 до ж/д № 12 по ул. Колхозной мкр.Бернгардовка	2003		50	113	бесканал	2029 год	4 242,11
408		2003		50	123	надзем	2029 год	8 464,96

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
409	Внутриплощадочные т/с от УТ-13А/7 до ж/д № 99 по ул. Чернышевской	1988		50	50	надзем	2027-2036 гг.	3 441,04
410	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-3 до распределитель-ного центра ИТП ж/д № 24 по ул. Советской	1987		65	57	канал	2027-2036 гг.	8 988,78
411	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-3/2 до ж/д № 18 по ул. Советской	2008		80	15	бесканал	2034 год	667,84
412	по подвалам ж/д №№ 4/2, 4/4 до стены ж/д № 4/3 по ул. Дружбы	1992		100	81	прочее	2027-2036 гг.	12 773,53
413	внутриплощ. сети от ЦТП до жилого дома	2010		100	73	бесканал	2036 год	3 486,30
414	теплосеть по подвалу ж/д ул. Ленинградская, 18/1	2008		125	25	прочее	2034 год	5 827,67
415		2008		125	52	канал	2034 год	12 121,55
416	внутриплощадочные сети от УТ-3-6 до врезки на	2003		150	28,5	бесканал	2029 год	2 010,17
417	ИТП ж/дома № 16 по ул. Ленинградской	2003		150	4,15	прочее	2029 год	967,39
418	по подвалу ж/дома № 16	2003		125	95,28	прочее	2029 год	22 210,40
419	от ж/дома № 16 до ж/дома № 18	2003		125	23,13	канал	2029 год	5 391,76
420	по подвалу ж/дома № 18 ул. Ленинградская	2003		125	75,5	прочее	2029 год	17 599,55
421	внутриплощадочные сети от ж/д №18 до ж/д № 18/1	2007		125	38,3	канал	2033 год	8 927,99
422		2007		125	10,71	прочее	2033 год	2 496,57
423	от ЗТК-1/1 до ж/дома ул. Магистральная, 10	2006		65	57,05	канал	2032 год	8 996,66
424		2006		100	57,05	канал	2032 год	8 996,66
425	УТ-Б-4/1 до ж/дома ул. Бибииковская, 17	2006		100	38	канал	2032 год	5 992,52
426		2006		100	13	бесканал	2032 год	620,85
427	УТ-Б-3/2 до ж/дома ул. Советская, 18	2008		80	15,5	бесканал	2034 год	690,10
428	УТ-Б-2/3 до ж/дома ул. Советская, 28	2000		65	69	бесканал	2027-2036 гг.	2 844,53
429	УТ-Б-3 до ж/дома ул. Советская, 30	1996		65	25	бесканал	2027-2036 гг.	1 030,63
430	ТК до ж/дома ул. Балашова, 4	2005		100	23,2	канал	2031 год	3 658,59
431	ЦТП ул. Межевая до ж/д Колтушское шоссе, 98	2004		100	65	бесканал	2030 год	3 104,24
432		2004		65	32,5	бесканал	2030 год	1 339,82
433		2004		50	32,5	бесканал	2030 год	1 220,08
434	УТ-2-6 возле ж/дома пер. Олениных 2, корп. 1	2001		150	120	канал	2027 год	27 972,80
435	до стены ж/д ул. Героев, 3/1, подвал ж/дома № 3/1	2001		150	56,5	прочее	2027 год	13 170,53
436	подвал ж/д № 3/2 ул. Героев до наружной стены	2003		80	73,6	прочее	2029 год	11 606,57

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
437	между ж/домами № 3/2 и № 3/3 ул. Героев	2003		80	13,75	канал	2029 год	2 168,35
438	подвал ж/д № 3/1 от ИТП до стены	2003		125	71	прочее	2029 год	16 550,57
439	между ж/д № 3/1 и № 3/2 ул. Героев	2003		125	18,4	канал	2029 год	4 289,16
440	подвал ж/д № 3/2 до ИТП	2003		125	60,9	прочее	2029 год	14 196,20
441	УТ-Б-2/2 до ж/дома ул. Советская, 34	2005		80	6	канал	2031 год	946,19
442	от врезки в т/сеть 20325 до ТК перед ж/д № 16/1	2005		80	18,5	бесканал	2031 год	823,67
443	ТК перед ж/д № 16/1 до ж/дома № 16/1	1999		50	6,5	бесканал	2027-2036 гг.	244,02
444	ТК перед ж/д № 16/1 до ж/дома № 16/2	2000		65	15	бесканал	2027-2036 гг.	618,38
445	ТК перед ж/д № 16/1 до ж/дома № 16/2	2001		65	13	канал	2027 год	2 050,07
446	ж/д № 16/2 до ж/д № 16/3	2001		50	38,7	канал	2027 год	5 659,29
447		2001		45	19,35	канал	2027 год	2 829,64
448		2001		25	19,35	канал	2027 год	2 829,64
449	УТ-12-1 до ж/дома ул. Межевая, 21	2006		100	8	бесканал	2032 год	382,06
450	УТ-19/8 до здания Прокуратуры ул. Павловская, 59	1999		50	7	надзем	2027-2036 гг.	481,75
451	УТ-1-10 до здания ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО во Всев. районе", Дорога Жизни, 13	1991		80	30	бесканал	2027-2036 гг.	1 335,68
452	от ТК на врезке в теплотрассу к Пождепо до гаражей ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО, Октябрьский пр., 91	1999		50	25	надзем	2027-2036 гг.	1 720,52
453	УТ-18/1 до здания ПАО "Ростелеком" ул.Плоткина,21	1994		80	86	бесканал	2027-2036 гг.	3 828,95
454	УТ-24 до здания УПФР (Пенсионный фонд) , ул. Вахрушева, 1	2009		65	21,9	канал	2035 год	3 453,58
455		2009		65	27	прочее	2035 год	4 257,84
456	от ул. Социалистической до Всеволожского центра занятости населения, ул. Александровская, 28 и 28Б	1990		50	130	надзем	2027-2036 гг.	8 946,70
Итого по котельной №6 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								3 978 595,60
Котельная №12 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	котельная- УТ-1	2002	сети ТС	250	5	надзем	2028 год	686,10
	УТ-1 Мастерские	1996	сети ТС	100	135	надзем	2027-2036 гг.	9 512,81
2	КНС	1996	сети ТС	32	3	бесканал	2027-2036 гг.	112,62
3	УТ-1 - УТ-2	2002	сети ТС	250	74	надзем	2028 год	10 154,30
4	УТ-2 - УТ-3	2002	сети ТС	200	90	надзем	2028 год	10 023,45
5	УТ-3 - УТ-5	2002	сети ТС	200	47	надзем	2028 год	5 234,47

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
6	УТ-5 - УТ-6	1996	сети ТС	200	129	надзем	2027-2036 гг.	14 366,94
7	УТ-6 - УТ-7	1996	сети ТС	200	68	надзем	2027-2036 гг.	7 573,27
8	УТ-7 - УТ-8	1996	сети ТС	200	63	надзем	2027-2036 гг.	7 016,41
9	УТ-8 - УТ-9	1996	сети ТС	200	50	надзем	2027-2036 гг.	5 568,58
10	УТ-9 - УТ-10	1996	сети ТС	200	49	надзем	2027-2036 гг.	5 457,21
11	УТ-1a - УТ-12	1996	сети ТС	200	139	надзем	2027-2036 гг.	15 480,66
12	УТ-12 - УТ-13	1996	сети ТС	200	120	надзем	2027-2036 гг.	13 364,60
13	УТ-13 - УТ-14	1996	сети ТС	200	224	надзем	2027-2036 гг.	24 947,25
14	УТ-14 - ж.д. № 13	1996	сети ТС	80	10	бесканал	2027-2036 гг.	445,23
15	УТ-14 - УТ-16	1996	сети ТС	200	269	надзем	2027-2036 гг.	29 958,97
16	УТ-16 - УТ- 17	1996	сети ТС	200	52	надзем	2027-2036 гг.	5 791,33
17	УТ-17 - УТ-18	1996	сети ТС	200	43	надзем	2027-2036 гг.	4 788,98
18	УТ-20 - УТ-22	1980	сети ТС	80	1000	надзем	2027-2036 гг.	68 820,80
19	УТ-18 - УТ-21 (церковь)	2008	сети ТС	65	74	канал	2034 год	11 669,64
20		2008	сети ТС	80	104	бесканал	2034 год	4 630,36
21	подвал ж.д. №13	1996	сети ТС	80	40	прочее	2027-2036 гг.	6 307,92
22	ж.д.13 - ж.д. № 15	1996	сети ТС	50	40	канал	2027-2036 гг.	5 849,39
23	УТ-13 - ж.д. № 23	1996	сети ТС	80	15	надзем	2027-2036 гг.	1 032,31
24	УТ-13 - МКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	1996	сети ТС	80	25	надзем	2027-2036 гг.	1 720,52
25	УТ-3 - ж.д. № 17	1996	сети ТС	80	50	канал	2027-2036 гг.	7 884,89
26	УТ-16 до здания филиала РГТУ, ул. Шишканя, 2	1996	сети ТС	80	3	бесканал	2027-2036 гг.	133,57
27	УТ-2 до здания МУП "БПК", ул. Шишканя, 16 б	1996	сети ТС	100	27,1	бесканал	2027-2036 гг.	1 294,23
28	УТ-5 до здания общежития ул. Шишканя, 16	1996	сети ТС	80	7	надзем	2027-2036 гг.	481,75
29	УТ-8 до здания Учебного корпуса Всеволожского агропромышленного техникума, ул. Шишканя, 1	1996	сети ТС	150	76,8	канал	2027-2036 гг.	17 902,59
30	УТ-8 до здания ФГБУ "Россельхозцентр", ул. Шишканя, 1	1996	сети ТС	50	37	надзем	2027-2036 гг.	2 546,37
31	УТ-17 до здания общежития Всеволожского агропромышленного техникума, ул. Шишканя, 12	1996	сети ТС	50	6	надзем	2027-2036 гг.	412,92
Итого по котельной №12 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								301 170,46
Котельная №17 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
1	от Н-1 до НО-11	1992	сети ТС	200	405	прочее	2027-2036 гг.	94 408,20
2	от НО-11 до НО-15	1992	сети ТС	150	303	прочее	2027-2036 гг.	70 631,32
3	от НО-15 до фасада здания (Дом операторов)	1992	сети ТС	100	74	прочее	2027-2036 гг.	11 669,64
4	от котельной до эстакады через проезд № 2	1992	сети ТС	800	24	прочее	2027-2036 гг.	14 589,52
5	эстакада через проезд № 2	1992	сети ТС	800	20	прочее	2027-2036 гг.	12 157,94
6	от УП-1 до УТ-2	1992	сети ТС	700	676	прочее	2027-2036 гг.	364 314,35
7	от УТ-2 до ЦТП "Русский Дизель" (ООО "ВПК")	1992	сети ТС	600	62	прочее	2027-2036 гг.	28 398,59
8	от точки врезки в т/с Ду700 до ООО "Аристон Термо Русь"	2003	сети ТС	300	450	прочее	2029 год	144 107,90
9	от точки врезки в сети "Форд" до УВС	1992	сети ТС	150	1905	прочее	2027-2036 гг.	444 068,22
10	внутриплощадочные сети	1992	сети ТС	50	201	прочее	2027-2036 гг.	29 393,19
11	внутриплощадочные сети	1992	сети ТС	32	218	прочее	2027-2036 гг.	31 879,18
12	от точки врезки около Н1 до опуска у пр. Грибоедова	1995	сети ТС	400	8800	прочее	2027-2036 гг.	3 537 914,26
13	от пр. Грибоедова до входа в ЦТП "Южный"	1995	сети ТС	400	1374	прочее	2027-2036 гг.	552 397,07
14	от УТ-2П до Р-187 по ул. Автомобильной	1992	сети ТС	400	357,6	прочее	2027-2036 гг.	143 767,97
15	от Р-187 до ограждения ЦТП на ул. Автомобильной	1992	сети ТС	250	47	прочее	2027-2036 гг.	11 956,08
		1992	сети ТС	250	21	прочее	2027-2036 гг.	5 342,08
16	внутриплощадочные сети от УТ-5 (на магистральной	1998	сети ТС	100	32,4	бесканал	2027-2036 гг.	1 547,35
	тепловой сети 2Ду 400 мм вдоль Южного шоссе	1998	сети ТС	100	6	канал	2027-2036 гг.	946,19
	до УТ5-1 и далее до жилого дома № 30, корп. 1	1998	сети ТС	50	7,5	бесканал	2027-2036 гг.	281,56
17	ТК-5 на магистральной теплотрассе 2Ду 400мм по Южному шоссе - Детская теннисная академия, пр. Достоевского, дом 56	2006	сети ТС	100	467,3	канал	2032 год	73 692,23
		2006	сети ТС	100	404	бесканал	2032 год	19 294,06
Итого по котельной №17 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								5 592 756,89
Котельная №19 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	Котельная - ТК-1	1974	сети ТС	80	71	бесканал	2027-2036 гг.	3 161,11
2	ТК-1 - ТК-2	1990	сети ТС	65	79,5	надзем	2027-2036 гг.	5 471,25
3	ТК-5 - ТК-6	1974	сети ТС	75	21	бесканал	2027-2036 гг.	934,98
Итого по котельной №19 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								9 567,34
Котельная №45 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	от котельной до УТ-1	2004	сети ТС	50	20	канал	2030 год	2 924,70
2	от УТ-1 до жилого дома № 162А Октябрьский пр.	2004	сети ТС	50	6	канал	2030 год	877,41

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
3	от УТ-1 до жилого дома № 166 Октябрьский пр.	2010	сети ТС	50	20	бесканал	2036 год	750,82
		2010	сети ТС	40	12	надзем	2036 год	825,85
		2010	сети ТС	32	12	надзем	2036 год	825,85
Итого по котельной №45 (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								6 204,62
ЦТП 1 очереди (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	от ЦТП до ТК-1	1995		250	26	прочее	2027-2036 гг.	6 614,00
2	от ТК-1 до УВД, ул. Народная, 3	1995		32	20	прочее	2027-2036 гг.	2 924,70
3	от ТК-1 до ТК-2	1995		250	75	прочее	2027-2036 гг.	19 078,85
4	от ТК-2 до РУС по ул. Народной	1995		32	51	прочее	2027-2036 гг.	7 457,97
5	от ТК-2 до ТК-3	1995		250	42	прочее	2027-2036 гг.	10 684,16
6	от ТК-3 до ТК-4	1995		80	23	прочее	2027-2036 гг.	3 627,05
7	от ТК-4 до ж/д № 2 по ул. Народной	1995		50	20	прочее	2027-2036 гг.	2 924,70
8	по подвалу ж/д № 2 по ул. Народной	1995		50	45	прочее	2027-2036 гг.	6 580,56
9	от ТК-4 до стены ж/д № 4 по ул. Народной	1995		65	8	прочее	2027-2036 гг.	1 261,58
10	по подвалу ж/д № 4 по ул. Народной	1995		65	26	прочее	2027-2036 гг.	4 100,15
11	от ж/д № 4 до ж/д № 2 по ул. Аэропортовской	1995		65	27	прочее	2027-2036 гг.	4 257,84
12	по подвалу ж/д № 2 по ул. Аэропортовской	1995		65	45	прочее	2027-2036 гг.	7 096,41
13	от стены ж/д № 2 по ул. Аэропортовской до ТК-5	1995		65	27	прочее	2027-2036 гг.	4 257,84
14	от ТК-5 до стены ж/д № 3 по ул. Аэропортовской	1995		65	12	прочее	2027-2036 гг.	1 892,37
15	по подвалу ж/д № 3 по ул. Аэропортовской	1995		65	38	прочее	2027-2036 гг.	5 992,52
16	от стены ж/д № 3 до ж/д № 4 по ул. Аэропортовской	1995		65	5	прочее	2027-2036 гг.	788,49
17	от ТК-3 до ТК-6	1995		250	72	прочее	2027-2036 гг.	18 315,70
18	от ТК-6 до ТК-7	1995		200	45	прочее	2027-2036 гг.	10 489,80
19	от ТК-7 до ж/д № 7 по ул. Московской	1995		40	8	прочее	2027-2036 гг.	1 169,88
20	от ТК-7 до ТК-8	1995		200	35	прочее	2027-2036 гг.	8 158,73
21	от ТК-8 до ТК-9	1995		50	23	прочее	2027-2036 гг.	3 363,40
22	от ТК-9 до стены ж/д № 5 по ул. Московской	1995		40	16	прочее	2027-2036 гг.	2 339,76
23	от ТК-9 до стены ж/д № 3 по ул. Московской	1995		40	40	прочее	2027-2036 гг.	5 849,39
24	от ТК-8 до ТК-10	1995		200	70	прочее	2027-2036 гг.	16 317,47
25	от ТК-10 до ТК-11	1995		200	78	прочее	2027-2036 гг.	18 182,32

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
26	от ТК-11 до ТК-12	1995		150	68	прочее	2027-2036 гг.	15 851,25
27	от ТК-12 до стены ж/д № 4 по ул. Московской	1995		40	48	прочее	2027-2036 гг.	7 019,27
28	от ТК-12 до стены ж/д №7 по ул.Аэропортовской	1995		65	25	прочее	2027-2036 гг.	3 942,45
29	по подвалу ж/д № 7 по ул. Аэропортовской	1995		65	42	прочее	2027-2036 гг.	6 623,31
30	от ж/д № 7 по ул. Аэропортов. до ТК-13	1995		65	6	прочее	2027-2036 гг.	946,19
31	от ТК-13 до стены ж/д № 8 по ул. Аэропор.	1995		32	32	прочее	2027-2036 гг.	4 679,51
32	от ТК-13 до стены ж/д № 6 по ул.Аэропор.	1995		50	15	прочее	2027-2036 гг.	2 193,52
33	по подвалу ж/д № 6 по ул. Аэропортовской	1995		50	38	прочее	2027-2036 гг.	5 556,92
34	от ж/д № 6 по Аэропор. до ж/д № 2 по Моск.	1995		50	6	прочее	2027-2036 гг.	877,41
35	от ТК-11 до стены д. № 6 по ул. Московской	1995		65	54	прочее	2027-2036 гг.	8 515,69
36	от ТК-12 до стены ж/д № 9 по ул.Аэропорт.	1995		150	10	прочее	2027-2036 гг.	2 331,07
37	по подвалу ж/д № 9 по ул.Аэропортовской	1995		150	70	прочее	2027-2036 гг.	16 317,47
38	от ж/д № 9 по ул. Аэропортов. до ТК-14	1995		150	14	прочее	2027-2036 гг.	3 263,49
39	от ТК-14 до стены ж/д № 10 по ул.Аэропорт.	1995		40	21	прочее	2027-2036 гг.	3 070,93
40	от ТК-14 до ТК-15	2008		150	36	прочее	2034 год	8 391,84
41	от ТК-15 до стены ж/д № 11 по ул.Аэропорт.	1995		40	18	прочее	2027-2036 гг.	2 632,23
42	по подвалу ж/д № 11 по ул.Аэропортовской	1995		40	42	прочее	2027-2036 гг.	6 141,86
43	от ж/д № 11 до ж/д № 12 по ул. Аэропорт.	1995		40	16	прочее	2027-2036 гг.	2 339,76
44	от ТК-15 до ж/д № 3, ул.Центральной	2008		125	18	прочее	2034 год	4 195,92
45	по подв. ж/д № 3 по ул.Центральной	2008		125	51	прочее	2034 год	11 888,44
46	от ж/д № 3 по ул.Центральной до ТК-16	2008		125	10	прочее	2034 год	2 331,07
47	от ТК-16 до ж/д № 1 по ул.Центральной	1995		32	25	прочее	2027-2036 гг.	3 655,87
48	от ТК-14 до ТК-17 по ул.Центральной	1995		100	56	прочее	2027-2036 гг.	8 831,08
49	от ТК-17 до СОШ по ул.Центральной	1995		80	36	прочее	2027-2036 гг.	5 677,12
50	от ТК-17 до бассейна СОШ по ул.Центр.	1995		80	65	прочее	2027-2036 гг.	10 250,36
51	от ТК-6 до ТК-18	1995		200	44	прочее	2027-2036 гг.	10 256,69
52	от ТК-18 до стены поликлиники (Народная,6)	1995		65	34	прочее	2027-2036 гг.	5 361,73
53	от ТК-18 до ТК-19	1995		150	73	прочее	2027-2036 гг.	17 016,79
54	от ТК-19 до стены д. № 9 по ул. Московской ТЦ	1995		65	88	прочее	2027-2036 гг.	13 877,41
55	от ТК-19 до ж/д № 8 ул. Народная	1995		50	36	прочее	2027-2036 гг.	5 264,45

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
56	по подвалу ж/д № 8 по ул.Народной	1995		50	52	прочее	2027-2036 гг.	7 604,21
57	от ж/д № 8 ул. Народная до ТК-20 по ул. Народной	1995		50	5	прочее	2027-2036 гг.	731,17
58	от ТК-20 до стены ж/д № 10 по ул. Народной	1995		32	26	прочее	2027-2036 гг.	3 802,10
59	от ТК-19 до ж/д № 12 ул. Народная	1995		150	5	прочее	2027-2036 гг.	1 165,53
60	по подвалу ж/д № 12 по ул.Народной	1995		150	64	прочее	2027-2036 гг.	14 918,83
61	от ж/д № 12 ул. Народная до ТК-21	1995		150	12	прочее	2027-2036 гг.	2 797,28
62	от ТК-21 до стены д. № 14 по ул. Народной	1995		32	22	прочее	2027-2036 гг.	3 217,16
63	от ТК-21 до ТК-23	1995		150	35	прочее	2027-2036 гг.	8 158,73
64	от ТК-23 до ТК-24 по ул. Московской	1995		40	32	прочее	2027-2036 гг.	4 679,51
65	от ТК-24 до стены д. № 11 по ул. Московской	1995		32	14	прочее	2027-2036 гг.	2 047,29
66	от ТК-24 до ТК-25	1995		40	38	прочее	2027-2036 гг.	5 556,92
67	от ТК-25 до стены д. № 11 по ул. Московской	1995		32	5	прочее	2027-2036 гг.	731,17
68	от ТК-25 до стены д. № 11 по ул. Московской	1995		32	16	прочее	2027-2036 гг.	2 339,76
69	от ТК-21 до ТК-22	1995		65	48	прочее	2027-2036 гг.	7 569,50
70	от ТК-22 до стены д. № 4 по ул. Невской	1995		40	30	прочее	2027-2036 гг.	4 387,04
71	по подвалу ж/д № 4 по ул.Невской	1995		40	38	прочее	2027-2036 гг.	5 556,92
72	от ж/д № 4 до ж/д № 6 по ул.Невской	1995		50	30	прочее	2027-2036 гг.	4 387,04
73	от ТК-22 до стены детского сада по ул. Невской	1995		50	73	прочее	2027-2036 гг.	10 675,14
74	от ТК-23 до ж/д № 13 ул. Московская	1995		125	30	прочее	2027-2036 гг.	6 993,20
75	по подвалу ж/д № 13 по ул.Московской	1995		125	48	прочее	2027-2036 гг.	11 189,12
76	от ж/д № 13 ул. Московская до ТК-26	1995		125	38	прочее	2027-2036 гг.	8 858,05
77	от ТК-26 до стены д. № 15 по ул. Московской	1995		50	10	прочее	2027-2036 гг.	1 462,35
78	по подвалу ж/д № 15 по ул.Московской	1995		50	45	прочее	2027-2036 гг.	6 580,56
79	от ж/д № 15 до ж/д № 8 по Невской (почта)	1995		50	5	прочее	2027-2036 гг.	731,17
80	от ТК-26 до ТК-27 по ул. Московской	1995		125	66	прочее	2027-2036 гг.	15 385,04
81	от ТК-27 до стены ж/д № 16 по ул. Московской	1995		50	10	прочее	2027-2036 гг.	1 462,35
82	по подвалу ж/д № 16 по ул.Московской	1995		50	45	прочее	2027-2036 гг.	6 580,56
83	от ж/д № 16 до д № 10 по ул. Невской	1995		50	5	прочее	2027-2036 гг.	731,17
84	от ТК-27 до ТК-28 по ул. Московской	1995		100	36	прочее	2027-2036 гг.	5 677,12
85	от ТК-28 до стены ж/д № 14 по ул. Московской	1995		65	9	прочее	2027-2036 гг.	1 419,28

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
86	по подвалу ж/д № 14 по ул.Московской	1995		65	48	прочее	2027-2036 гг.	7 569,50
87	от ж/д № 14 до ж/д № 12 по Московской	1995		65	36	прочее	2027-2036 гг.	5 677,12
88	по подвалу ж/д № 12 по ул.Московской	1995		65	19	прочее	2027-2036 гг.	2 996,26
89	от ж/д № 12 до ж/д № 10 по Московской	1995		50	24	прочее	2027-2036 гг.	3 509,63
90	по подвалу ж/д № 10 по ул.Московской	1995		50	19	прочее	2027-2036 гг.	2 778,46
91	от ж/д № 10 до ж/д № 8 по Московской	1995		40	22	прочее	2027-2036 гг.	3 217,16
92	от ТК-28 до ТК-29 по ул. Московской	1995		100	66	прочее	2027-2036 гг.	10 408,06
93	от ТК-29 до стены ж/д № 14 по ул. Невской	1995		40	7	прочее	2027-2036 гг.	1 023,64
94	по подвалу ж/д № 14 по ул.Невской	1995		40	39	прочее	2027-2036 гг.	5 703,16
95	от ж/д № 14 до ж/д № 12 по ул. Невской	1995		40	26	прочее	2027-2036 гг.	3 802,10
96	от ТК-29 до ТК-30 по ул. Центральной	1995		100	27	прочее	2027-2036 гг.	4 257,84
97	от ТК-30 до д/сада по ул. Центральной	1995		65	51	прочее	2027-2036 гг.	8 042,59
98	от ТК-30 до ТК-31 по ул. Центральной	1995		100	23	прочее	2027-2036 гг.	3 627,05
99	от ТК-31 до ж/д № 13 по ул. Центральной	1995		40	22	прочее	2027-2036 гг.	3 217,16
100	от ТК-31 до ж/д № 11 по ул. Центральной	1995		100	24	прочее	2027-2036 гг.	3 784,75
101	по подвалу ж/д №11 по ул.Центральной	1995		100	45	прочее	2027-2036 гг.	7 096,41
102	от ж/д № 11 до ж/д № 9 по ул. Центральной	1995		100	28	прочее	2027-2036 гг.	4 415,54
103	по подвалу ж/д № 9 по ул.Центральной	1995		100	45	прочее	2027-2036 гг.	7 096,41
104	от ж/д № 9 до ТК-32 по ул. Центральной	1995		100	7	прочее	2027-2036 гг.	1 103,89
105	от ж/д № 2 ул. Народная до ж/д № 1 ул. Аэропортовская	1995		50	18	прочее	2027-2036 гг.	2 632,23
106	от ТК-32 до стены ж/д № 7 ул. Центральная	1995		40	18	прочее	2027-2036 гг.	2 632,23
107	внутриплощадочные сети от ТК-16 (ЦТП 1 очереди)	2008		125	97,5	прочее	2034 год	22 727,90
	до стены жилого дома № 8 по ул. Центральной	2008		125	3,16	прочее	2034 год	736,62
	(в т. ч. по подвалу жилого дома № 6 по	2008		80	67,15	прочее	2034 год	10 589,41
	ул. Центральной)	2008		80	16	прочее	2034 год	2 523,17
Итого по ЦТП 1 очереди (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								661 590,35
ЦТП ГВС 1 очереди (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	от ЦТП до ТК-1	1995		200	27	прочее	2027-2036 гг.	6 293,88
2	от ТК-1 до УВД, ул. Народная, 3	1995		32	22	прочее	2027-2036 гг.	3 217,16
3	от ТК-1 до ТК-2	1995		200	76	прочее	2027-2036 гг.	17 716,11

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
4	от ТК-2 до РУС по ул. Народной	1995		32	53	прочее	2027-2036 гг.	7 750,44
5	от ТК-2 до ТК-3	1995		200	44	прочее	2027-2036 гг.	10 256,69
6	от ТК-3 до ТК-4	1995		80	12,5	прочее	2027-2036 гг.	1 971,22
		1995		50	12,5	прочее	2027-2036 гг.	1 827,93
7	от ТК-4 до ж/д № 4 по ул. Народной	1995		80	4	прочее	2027-2036 гг.	630,79
		1995		40	4	прочее	2027-2036 гг.	584,94
8	по подвалу ж/д № 4 по ул. Народной	1995		80	13	прочее	2027-2036 гг.	2 050,07
9	от стены ж/д № 4 до стены ж/д № 2 по ул. Аэропортовской	1995		80	13,5	прочее	2027-2036 гг.	2 128,92
		1995		40	13,5	прочее	2027-2036 гг.	1 974,17
10	по подвалу ж/д № 2 по ул.Аэропортовской	1995		80	22,5	прочее	2027-2036 гг.	3 548,20
		1995		40	22,5	прочее	2027-2036 гг.	3 290,28
11	от стены ж/д № 2 по ул. Аэропортовской до ТК-5	1995		80	15	прочее	2027-2036 гг.	2 365,47
		1995		40	15	прочее	2027-2036 гг.	2 193,52
12	от ТК-5 до стены ж/д № 3 ул. Аэропортовской	1995		80	7	прочее	2027-2036 гг.	1 103,89
		1995		40	7	прочее	2027-2036 гг.	1 023,64
13	по подвалу ж/д № 3 по ул.Аэропортовской	1995		32	19	прочее	2027-2036 гг.	2 778,46
14	от стены ж/д № 3 до ж/д № 4 ул. Аэропортовская	1995		65	2,5	прочее	2027-2036 гг.	394,24
		1995		32	2,5	прочее	2027-2036 гг.	365,59
15	от ТК-3 до ТК-6	1995		200	74	прочее	2027-2036 гг.	17 249,89
16	от ТК-6 до ТК-7	1995		125	23	прочее	2027-2036 гг.	5 361,45
		1995		100	23	прочее	2027-2036 гг.	3 627,05
17	от ТК-7 до ж/д № 7 по ул.Московской	1995		65	4	прочее	2027-2036 гг.	630,79
		1995		32	4	прочее	2027-2036 гг.	584,94
18	от ТК-7 до ТК-8	1995		125	17,5	прочее	2027-2036 гг.	4 079,37
		1995		100	17,5	прочее	2027-2036 гг.	2 759,71
19	от ТК-8 до ТК-9	2009		65	12,5	прочее	2035 год	1 971,22
		2009		32	12,5	прочее	2035 год	1 827,93
20	от ТК-9 до стены ж/д № 5 по ул.Московской	1995		65	8	прочее	2027-2036 гг.	1 261,58
		1995		32	8	прочее	2027-2036 гг.	1 169,88
21	от ТК-11 до ТК-12	1995		125	34	прочее	2027-2036 гг.	7 925,63

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
		1995		100	34	прочее	2027-2036 гг.	5 361,73
22	от ТК-12 до стены ж/д № 4 ул. Московской	1995		50	25	прочее	2027-2036 гг.	3 655,87
		1995		32	25	прочее	2027-2036 гг.	3 655,87
23	от ТК-12 до стены ж/д № 7 ул. Аэропортовской	1995		65	14	прочее	2027-2036 гг.	2 207,77
		1995		40	14	прочее	2027-2036 гг.	2 047,29
24	по подвалу ж/д № 7 по ул.Аэропортовской	1995		32	21	прочее	2027-2036 гг.	3 070,93
25	от ж/д № 7 по ул. Аэропортовской до ТК-13	1995		65	3	прочее	2027-2036 гг.	473,09
		1995		32	3	прочее	2027-2036 гг.	438,70
26	от ТК-13 до стены ж/д № 8 по ул. Аэропортовской	1995		50	16	прочее	2027-2036 гг.	2 339,76
		1995		32	16	прочее	2027-2036 гг.	2 339,76
27	от ТК-13 до стены ж/д № 6 ул. Аэропортовская	1995		65	8	прочее	2027-2036 гг.	1 261,58
		1995		32	8	прочее	2027-2036 гг.	1 169,88
28	по подвалу ж/д № 6 по ул.Аэропортовской	1995		65	19,5	прочее	2027-2036 гг.	3 075,11
		1995		32	19,5	прочее	2027-2036 гг.	2 851,58
29	от ж/д № 6 по ул. Аэропортовской до ж/д № 2 по ул. Московской	1995		65	3	прочее	2027-2036 гг.	473,09
		1995		32	3	прочее	2027-2036 гг.	438,70
30	от ТК-11 до стены ж/д № 6 по ул.Московской	1995		32	54	прочее	2027-2036 гг.	7 896,68
31	от ТК-14 до ТК-15	2008		125	18	прочее	2034 год	4 195,92
		2008		100	18	прочее	2034 год	2 838,56
32	по подвалу ж/д № 11 по ул.Аэропортовской	1995		32	21	прочее	2027-2036 гг.	3 070,93
33	от ж/д № 11 до ж/д № 12 ул. Аэропортовская	1995		65	8	прочее	2027-2036 гг.	1 261,58
		1995		32	8	прочее	2027-2036 гг.	1 169,88
34	от ТК-15 до ТК-16 по ул. Центральной	2008		100	14	прочее	2034 год	2 207,77
		2008		80	14	прочее	2034 год	2 207,77
35	по подвалу ж/д № 3 по ул. Центральной	1995		100	25,5	прочее	2027-2036 гг.	4 021,30
		1995		80	25,5	прочее	2027-2036 гг.	4 021,30
36	от ТК-14 до ТК-17 по ул. Центральной	1995		80	58	прочее	2027-2036 гг.	9 146,48
37	от ТК-18 до поликлиники (ул. Народная,6)	1995		50	18	прочее	2027-2036 гг.	2 632,23
		1995		32	18	прочее	2027-2036 гг.	2 632,23
38	от ТК-19 до стены д. № 9 по ул. Московской ТЦ	1995		100	44	прочее	2027-2036 гг.	6 938,71

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
		1995		32	44	прочее	2027-2036 гг.	6 434,33
39	от ТК-19 до ТК-20 по ул. Народной	1995		65	18	прочее	2027-2036 гг.	2 838,56
		1995		32	18	прочее	2027-2036 гг.	2 632,23
40	по подвалу ж/д № 8 по ул. Народной	1995		65	26	прочее	2027-2036 гг.	4 100,15
41	от ТК-20 до стены ж/д № 10 по ул. Народной	2009		50	13	прочее	2035 год	1 901,05
		2009		32	13	прочее	2035 год	1 901,05
42	от ТК-19 до ТК-21	1995		125	18	прочее	2027-2036 гг.	4 195,92
43	по подвалу ж/д № 12 по ул. Народной	1995		125	64	прочее	2027-2036 гг.	14 918,83
44	от ТК-21 до стены д. № 14 по ул. Народной	1995		50	11	прочее	2027-2036 гг.	1 608,58
		1995		32	11	прочее	2027-2036 гг.	1 608,58
45	от ТК-21 до ТК-23	1995		125	35	прочее	2027-2036 гг.	8 158,73
46	от ТК-23 до ТК-24 по ул. Московской	1995		32	32	прочее	2027-2036 гг.	4 679,51
47	от ТК-24 до стены д. № 11 по ул. Московской	1995		32	14	прочее	2027-2036 гг.	2 047,29
48	от ТК-24 до ТК-25	1995		32	38	прочее	2027-2036 гг.	5 556,92
49	от ТК-25 до стены д. №11 по ул. Московской	1995		32	5	прочее	2027-2036 гг.	731,17
50	от ТК-25 до стены д. №11 по ул. Московской	1995		32	16	прочее	2027-2036 гг.	2 339,76
51	от ТК-21 до ТК-22	1995		80	24	прочее	2027-2036 гг.	3 784,75
		1995		65	24	прочее	2027-2036 гг.	3 784,75
52	от ТК-22 до стены д. № 4 по ул. Невской	1995		65	15	прочее	2027-2036 гг.	2 365,47
		1995		32	15	прочее	2027-2036 гг.	2 193,52
53	по подвалу ж/д №4 по ул.Невской	1995		65	19	прочее	2027-2036 гг.	2 996,26
		1995		32	19	прочее	2027-2036 гг.	2 778,46
54	от ж/д №4 до ж/д №6 по ул.Невской	1995		65	15	прочее	2027-2036 гг.	2 365,47
		1995		32	15	прочее	2027-2036 гг.	2 193,52
55	по подвалу ж/д №15 по ул.Московской	1995		65	22	прочее	2027-2036 гг.	3 469,35
		1995		40	22	прочее	2027-2036 гг.	3 217,16
56	от ж/д №15 до ж/д №8 по Невской (почта)	1995		65	2,5	прочее	2027-2036 гг.	394,24
		1995		32	2,5	прочее	2027-2036 гг.	365,59
57	от ТК-27 до стены ж/д №16 по ул. Московской	1995		65	5	прочее	2027-2036 гг.	788,49
		1995		40	5	прочее	2027-2036 гг.	731,17

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
58	по подвалу ж/д №16 по ул.Московской	1995		65	22	прочее	2027-2036 гг.	3 469,35
		1995		40	22	прочее	2027-2036 гг.	3 217,16
59	от ж/д №16 д. №10 по ул. Невской	1995		65	2,5	прочее	2027-2036 гг.	394,24
		1995		40	2,5	прочее	2027-2036 гг.	365,59
60	от ТК-27 до ТК-28 по ул. Московской	2009		100	36	прочее	2035 год	5 677,12
61	по подвалу ж/д №12 по ул.Московской	1995		80	9,5	прочее	2027-2036 гг.	1 498,13
		1995		40	9,5	прочее	2027-2036 гг.	1 389,23
62	от ж/д № 10 до ж/д № 8 по Московской	1995		65	11	прочее	2027-2036 гг.	1 734,68
		1995		32	11	прочее	2027-2036 гг.	1 608,58
63	от ТК-28 до ТК-29 по ул. Московской	2009		100	66	прочее	2035 год	10 408,06
64	от ТК-29 до стены ж/д №14 по ул. Невской	1995		65	3,5	прочее	2027-2036 гг.	551,94
		1995		32	3,5	прочее	2027-2036 гг.	511,82
65	по подвалу ж/д №14 по ул.Невской	1995		65	19	прочее	2027-2036 гг.	2 996,26
		1995		32	19	прочее	2027-2036 гг.	2 778,46
66	от ж/д №14 до ж/д №12 по ул. Невской	1995		32	26	прочее	2027-2036 гг.	3 802,10
66	от ТК-29 до ТК-30 по ул. Центральной	1995		100	27	прочее	2027-2036 гг.	4 257,84
67	от ТК-30 до д/сада по ул. Центральной	1995		50	51	прочее	2027-2036 гг.	7 457,97
68	от ТК-30 до ТК-31 по ул. Центральной	1995		80	11	прочее	2027-2036 гг.	1 734,68
		1995		65	11	прочее	2027-2036 гг.	1 734,68
69	от ж/д № 11 до ж/д № 9 по ул. Центральной	2009		80	14	прочее	2035 год	2 207,77
		1995		65	14	прочее	2027-2036 гг.	2 207,77
70	по подвалу ж/д № 9 по ул. Центральной	1995		80	22	прочее	2027-2036 гг.	3 469,35
71	от ж/д № 9 до ТК-32 по ул. Центральной	1995		80	3,5	прочее	2027-2036 гг.	551,94
		1995		65	3,5	прочее	2027-2036 гг.	551,94
72	от ж/д № 2 ул. Народная до ж/д № 1 ул. Аэропортов.	1995		65	9	прочее	2027-2036 гг.	1 419,28
		1995		32	9	прочее	2027-2036 гг.	1 316,11
73	внутриплощадочные сети от ТК-16 (ЦТП 1 очереди)	2008		100	48,75	прочее	2034 год	7 687,77
	до стены жилого дома № 8 по ул. Центральной	2008		80	48,75	прочее	2034 год	7 687,77
	(в т. ч. по подвалу жилого дома № 6 по	2008		100	1,58	прочее	2034 год	249,16
	ул. Центральной)	2008		80	1,58	прочее	2034 год	249,16

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
		2008		80	33,58	прочее	2034 год	5 295,50
		2008		65	33,58	прочее	2034 год	5 295,50
		2008		80	8	прочее	2034 год	1 261,58
		2008		65	8	прочее	2034 год	1 261,58
Итого по ЦТП ГВС 1 очереди (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								404 398,11
ЦТП 1 очереди (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	внутрипл. сети от УТ-4 ул. Невская - УТ-1*	2007		125	57,2	прочее	2033 год	13 333,70
2	внутрипл. сети от УТ-1* до УТ-4*	2007		80	50	прочее	2033 год	7 884,89
3	внутрипл. сети УТ-4* до жилого дома	2007		50	23,6	прочее	2033 год	3 451,14
4		2007		50	6	прочее	2033 год	877,41
5	внутриплощадочные сети от УТ-2 до ввода в здание Школы по ул. Знаменская, 7	2009		80	77,3	прочее	2035 год	12 190,05
		2009		80	43	прочее	2035 год	6 781,01
6	внутриплощадочные сети от УТ-7 до ввода в здание Детского сада по ул. Знаменская	2009		65	72,6	прочее	2035 год	11 448,87
Итого по ЦТП 1 очереди (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								55 967,07
ЦТП ГВС 1 очереди (ОАО «Всеволожские тепловые сети»)								
1	от ЦТП до УТ-1 по ул. Невской	2008		200	142,75	прочее	2034 год	33 275,98
2		2008		200	16,25	прочее	2034 год	3 787,98
3		2008		150	142,75	прочее	2034 год	33 275,98
4		2008		150	16,25	прочее	2034 год	3 787,98
5	от УТ-1 до УТ-2 по ул. Невской	2008		200	57,5	прочее	2034 год	13 403,63
6		2008		200	13,5	прочее	2034 год	3 146,94
7		2008		150	57,5	прочее	2034 год	13 403,63
8		2008		150	13,5	прочее	2034 год	3 146,94
9	от УТ-2 до УТ-3 по ул. Невской	2008		200	67	прочее	2034 год	15 618,15
10		2008		200	12,5	прочее	2034 год	2 913,83
11		2008		150	67	прочее	2034 год	15 618,15
12		2008		150	12,5	прочее	2034 год	2 913,83
13	от УТ-3 до УТ-4 по ул. Невской	2008		200	29,5	прочее	2034 год	6 876,65
14		2008		200	10,5	прочее	2034 год	2 447,62
15		2008		150	29,5	прочее	2034 год	6 876,65

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
16		2008		150	10,5	прочее	2034 год	2 447,62
17	от УТ-4 до УТ-5 по ул. Невской	2008		200	88	прочее	2034 год	20 513,39
18		2008		150	88	прочее	2034 год	20 513,39
23	внутриплощадочные сети от УТ-2 до ИТП	2009		125	13,1	прочее	2035 год	3 053,70
24	жилого дома № 3 по ул. Невская	2009		125	6,55	прочее	2035 год	1 526,85
25		2009		80	13,1	прочее	2035 год	2 065,84
26		2009		80	6,55	прочее	2035 год	1 032,92
27	внутриплощадочные сети от УТ-4 на ул. Невской до УТ1*	2007		125	28,6	прочее	2033 год	6 666,85
28		2007		80	28,6	прочее	2033 год	4 510,16
29	внутриплощадочные сети от УТ1* до УТ2*	2007		100	28	прочее	2033 год	4 415,54
30		2007		80	28	прочее	2033 год	4 415,54
31	внутриплощадочные сети от УТ2* до УТ3*	2007		80	27,5	прочее	2033 год	4 336,69
32		2007		65	27,5	прочее	2033 год	4 336,69
33	внутриплощадочные сети от УТ1* до УТ4*	2007		100	25	прочее	2033 год	3 942,45
34		2007		80	25	прочее	2033 год	3 942,45
35	внутриплощадочные сети от УТ4* до УТ5*	2007		80	16,2	прочее	2033 год	2 554,71
36		2007		80	3	прочее	2033 год	473,09
37		2007		65	16,2	прочее	2033 год	2 554,71
38		2007		65	3	прочее	2033 год	473,09
39	внутриплощадочные сети от УТ1* до ввода в жилой дом ул. Московская, 20/7 (поз. 8)	2007		65	8,45	прочее	2033 год	1 332,55
40		2007		65	17,8	прочее	2033 год	2 807,02
41		2007		50	8,45	прочее	2033 год	1 235,68
42		2007		50	17,8	прочее	2033 год	2 602,98
43	внутриплощадочные сети от УТ2* до ввода	2008		65	18,85	прочее	2034 год	2 972,61
44	в жилой дом ул. Московская, 24 (поз. 11)	2008		50	18,85	прочее	2034 год	2 756,53
45	внутриплощадочные сети от УТ3* до ввода в жилой дом ул. Московская, 26/8 (поз. 13)	2007		65	13,65	прочее	2033 год	2 152,58
46		2007		65	12,9	прочее	2033 год	2 034,30
47		2007		50	13,65	прочее	2033 год	1 996,10
48		2007		50	12,9	прочее	2033 год	1 886,43
49		2007		65	2,55	прочее	2033 год	402,13

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
50	внутриплощадочные сети от УТ3* до ввода в жилой дом ул. Знаменская, 10 (поз. 12)	2007		65	8,35	прочее	2033 год	1 316,78
51		2007		50	2,55	прочее	2033 год	372,90
52		2007		50	8,35	прочее	2033 год	1 221,06
53	внутриплощадочные сети от УТ4* до ввода в жилой дом ул. Невская, 9 (поз. 7)	2007		65	11,8	прочее	2033 год	1 860,84
54		2007		50	3	прочее	2033 год	438,70
55		2007		65	11,8	прочее	2033 год	1 860,84
56		2007		50	3	прочее	2033 год	438,70
57	внутриплощадочные сети от УТ5* до ввода в жилой дом ул. Невская, 11 (поз. 6)	2007		65	2	прочее	2033 год	315,40
58		2007		50	13,75	прочее	2033 год	2 010,73
59		2007		65	2	прочее	2033 год	315,40
60		2007		50	13,75	прочее	2033 год	2 010,73
61	внутриплощадочные сети от УТ5* до ввода в жилой дом ул. Знаменская, 12 (поз. 9)	2007		65	15,85	прочее	2033 год	2 499,51
62		2007		65	9,25	прочее	2033 год	1 458,71
63		2007		50	15,85	прочее	2033 год	2 317,82
64		2007		50	9,25	прочее	2033 год	1 352,67
65	внутриплощадочные сети от УТ2* до ввода в жилой дом ул. Московская, 22 (поз. 10)	2007		65	3,8	прочее	2033 год	599,25
66		2007		50	3,8	прочее	2033 год	555,69
67	внутриплощадочные сети от УТ5 на ул. Невской до УТ6*	2007		100	41,15	прочее	2033 год	6 489,27
68		2007		80	41,15	прочее	2033 год	6 489,27
69	внутриплощадочные сети от УТ6* до ввода в жилой дом ул. Добровольского, 16/15 (поз. 1)	2007		65	9,75	прочее	2033 год	1 537,55
70		2007		65	12,5	прочее	2033 год	1 971,22
71		2007		50	9,75	прочее	2033 год	1 425,79
72		2007		50	12,5	прочее	2033 год	1 827,93
73	внутриплощадочные сети от УТ6* до УТ7*	2007		100	24,5	прочее	2033 год	3 863,60
74		2007		100	12,5	прочее	2033 год	1 971,22
75		2007		80	24,5	прочее	2033 год	3 863,60
76		2007		80	12,5	прочее	2033 год	1 971,22
77	внутриплощадочные сети от УТ7* до ввода в жилой дом ул. Добровольского, 18 (поз. 2)	2007		65	8,45	прочее	2033 год	1 332,55
78		2007		65	11,25	прочее	2033 год	1 774,10
79		2007		50	8,45	прочее	2033 год	1 235,68

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Назначение тепловой сети	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность трубопроводов в 2-х тр. исч., м	Тип прокладки	Период реализации	Стоимость в ценах 2026 года (с НДС), тыс. руб.
80		2007		50	11,25	прочее	2033 год	1 645,14
81	внутриплощадочные сети от УТ7* до УТ8*	2007		80	18,5	прочее	2033 год	2 917,41
82		2007		65	18,5	прочее	2033 год	2 917,41
83	внутриплощадочные сети от УТ8* до ввода в жилой дом ул. Знаменская, 16 (поз. 3)	2007		50	1	прочее	2033 год	146,23
84		2007		50	9,5	прочее	2033 год	1 389,23
85		2007		40	1	прочее	2033 год	146,23
86		2007		40	9,5	прочее	2033 год	1 389,23
87	внутриплощадочные сети от УТ8* до ввода в жилой дом ул. Знаменская, 14 (поз. 4)	2007		65	4,15	прочее	2033 год	654,45
88		2007		65	9	прочее	2033 год	1 419,28
89		2007		50	4,15	прочее	2033 год	606,87
90		2007		50	9	прочее	2033 год	1 316,11
91	магистральные сети от УТ-3 на ул. Невской до ТК-1/1 на ул. Московской	2008		200	97,7	прочее	2034 год	22 774,52
92		2008		150	97,7	прочее	2034 год	22 774,52
93	магистральные сети от ТК-1/1 на ул. Московской до УТ-6 на ул. Московской	2008		200	52,45	прочее	2034 год	12 226,45
94		2008		150	52,45	прочее	2034 год	12 226,45
95	внутриплощадочные сети от УТ-2 до ввода в здание	2009		65	38,65	прочее	2035 год	6 095,02
96	Школы по ул. Знаменская, 7	2009		65	21,5	прочее	2035 год	3 390,50
97		2009		50	38,65	прочее	2035 год	5 651,97
98		2009		50	21,5	прочее	2035 год	3 144,05
99	внутриплощадочные сети от УТ-7 до ввода в здание Детского сада по ул. Знаменская	2009		50	72,6	прочее	2035 год	10 616,64
Итого по ЦТП ГВС 2 очереди (ОАО «Всеволожские тепловые сети»):								446 594,99

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций на территории Всеволожского городского поселения – не предусматриваются.

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующей редакции схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

За период предшествующей редакции схемы теплоснабжения скорректированы сведения по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов в зонах действия существующих и перспективных источников теплоснабжения, а также актуализирован реестр тепловых сетей нуждающихся в реконструкции в связи в исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Стоимости реализации запланированных мероприятий определены в соответствии с укрупненными нормативами цен строительства НЦС 81-02-13-2026 Сборник №13 «Наружные тепловые сети» утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 156/пр от 19 марта 2026 года.

8.10. Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения

Сведения о предложениях по организации закрытой схемы теплоснабжения представлены в Главе 9 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2027-2036 гг.